

岳阳市农业农村局

岳农函〔2022〕69号

岳阳市农业农村局 关于2022年农田建设项目初步设计的批复

各县市区农业农村局、经开区农村工作部：

根据《湖南省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发〔2022〕13号）要求，我局已完成全市农田建设项目初步设计评审工作，并将评审结果向社会公示；现将有关情况批复如下：

一、原则同意各县市区2022年农田建设项目初步设计及概算等内容（具体见附件）。

二、各县市区要严格按照批复的初步设计及概算，委托有资质的设计单位编制施工图设计和预算。

三、各县市区要严格执行项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制、工程建设合同管理制、项目和资金公示制，切实做到依法、依规、依程序。

四、各县市区严格项目计划管理，项目一经批复，不得擅自变更，如确需变更，需按程序办理报批手续。

五、各县市区要严格按照批复内容在7月1日前完成“全国农田建设综合监测监管平台”的填报工作。

联系人及电话：岳阳市农业农村局农田建设与农垦科

秦谦：0730-8812316 电子邮箱：yysntjzk@163.com

- 附件：
1. 农田建设项目建设任务及资金投入情况表
 2. 农田建设项目投资和任务情况表
 3. 农田建设项目预期效益表
 4. 重点支持领域投资和任务情况表
 5. 农田建设项目单项工程计划表



农田建设项目投资和任务情况表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县鲇鱼须镇等7个乡镇等程家岭村等21个村高标准农田建设项目（二〇二二年）

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）	其中：发改委渠道	
					任务量	投资（万元）
栏次			1	2	3	4
				投资总额		投资总额
高标准农田建设项目	亩	1	68251.00	11772.10		4107.00
一、田块整治		2		39.39		
1.田块修筑	亩	3	163.15	14.20		
2.耕作层剥离和回填	亩	4	163.15	23.34		
二、地力提升		6		528.93		
1.沙（黏）质土壤治理	亩	7				
2.酸化土壤治理	亩	8				
3.盐碱土壤治理	亩	9				
4.污染土壤修复	亩	10				
5.地力培肥	亩	11	51893.00	528.93		
三、灌溉和排水		12		6667.02		4107.00
1.塘堰（坝）	座	13	34.00	407.75	21.00	253.77
2.小型拦河坝	座	14	1.00	14.47		
3.农用井	座	15				
4.小型集雨设施	座	16				
5.泵站	座	17	49.00	829.60	30.00	516.31
6.疏浚沟渠	公里	18	25.79	266.39	16.00	165.79
7.衬砌明渠（沟）	公里	19	72.44	4812.64	45.00	2965.86
8.排水暗渠（管）	公里	20	0.03	6.36		
9.渠系建筑物		21		142.72		88.82
其中：水闸	个	22				
渡槽	个	23				
倒虹吸	个	24				
农桥	个	25	7.00	103.03	4.00	64.12
涵洞	个	26				
跌水	个	27				
其它	个	28	10.00	39.69	6.00	24.70
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29	2000.00	187.09	1244.00	116.44
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30				
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31				
13.其他水利措施		32				
四、田间道路		33	112.45	3471.86		
1.机耕路	公里	34	112.45	3471.86		
其中：硬化道路	公里	35	64.75	2859.58		
2.生产路	公里	36				
3.其他田间道路	公里	37				
五、农田防护与生态环境保护		38		33.54		
1.农田林网工程	米	39	4330.00	33.54		
2.岸坡防护工程	米	40				
3.沟道治理工程	米	41				
4.坡面防护工程	米	42				
六、农田输配电		43		0.00		
1.10kv以下的高压输电线路	公里	44				
2.低压输电线路	公里	45				
3.变压器	台	46				
4.配电箱（屏）	处	47				
七、科技推广措施		48		184.00		
1.技术培训	人次	49				
2.仪器设备	台、件	50	500.00	150.00		
3.耕地质量监测	处	51	850.00	34.00		
八、其他工作及措施		52		847.36		
1.项目管理费		53		178.61		
2.其他费用		54		668.75		
（1）设计费		54		371.53		
（2）监理费		56		297.22		

农田建设项目预期效益表

编制单位：岳阳市农业农村局 项目名称：岳阳市华容县鲢鱼须镇等7个乡镇等程家岭村等21个村高标准农田建设项目

项目名称	单位	行次	数值
(一)农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	—
其中，新增水田面积	亩	3	—
新增耕地平均增加等级	级	4	0.67
新增和改善灌溉达标面积	万亩	5	6.8251
新增和改善排水达标面积	万亩	6	2.38
新增节水灌溉面积	万亩	7	0.2000
其中：高效节水灌溉面积	万亩	8	0.2000
年节约水量	万立方米	9	546.01
灌溉水利用率提高	百分比	10	28.5
增加农田林网防护面积	万亩	11	0.0866
增加机耕面积	万亩	12	1.68
农业综合机械化提高值	百分比	13	15
道路通达率	百分比	14	100
蓄水池容量	万立方米	15	—
(二)年新增主要农产品生产能力	—	16	
粮食	万公斤	17	4280.7
棉花	万公斤	18	110.5
油料	万公斤	19	135.1
糖料	万公斤	20	
其他农产品	万公斤	21	141.3
(三)项目区经济效益和社会效益	—	22	
项目区年直接受益农户数量	户	23	53747
项目区年直接受益农业人口数	人	24	171992
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	25	1973.6
项目区公众满意度	百分比	26	98
(四)其他效益	—	27	
扩大良种种植面积	万亩	28	—
治理盐碱化土地面积	万亩	29	—
治理酸化土地面积	万亩	30	—
治理沙化土地面积	万亩	31	—
控制水土流失面积	万亩	32	—
项目区土地流转面积	万亩	33	—
项目区引进新型农业经营主体个数	个	34	—
其中：农业龙头企业个数	个	35	—
其中：农民合作组织个数	个	36	—
其中：家庭农场个数	个	37	—
其中：种粮大户个数	个	38	—

单项工程计划表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县鲇鱼须镇等7个乡镇程家岭村等21个村高标准农田建设项目（二〇二二年）

序号	明细措施名称	工程名称	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
						合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投劳折资	其它资金
I	I	总投资				11772.10	8981.10	2791.00			
第一部分	第一部分	田块整治工程				39.39	39.39				
一		耕作田块修筑工程				39.39	39.39				
(一)		条田				39.39	39.39				
1		禹山镇				2.84	2.84				
1.1		八岭村				2.84	2.84				
1.1.1	TZ01	禹山镇八岭村田块修筑	田块修筑、耕作层剥离和回填、细部平整	亩	12.15	2.84	2.84				
2		三封寺镇				36.55	36.55				
2.1		莲花堰村				36.55	36.55				
2.1.1	TZ02	三封寺镇莲花堰村田块修筑	田块修筑、耕作层剥离和回填、细部平整	亩	151.00	36.55	36.55				
第二部分	第二部分	农田地力提升工程				528.93	528.93				
一		土壤培肥工程				528.93	528.93				
(一)		施商品有机肥	施商品有机肥41893亩	亩	41893.00	418.93	418.93				
(二)		种植绿肥紫云英	种植绿肥紫云英10000亩	亩	10000.00	110.00	110.00				
第三部分	第三部分	灌溉与排水工程				6667.02					
一		水源工程				1251.82	1251.82				
(一)		山塘				407.75	407.75				
1		鲇鱼须镇				31.77	31.77				
1.1		程家岭村				31.77	31.77				
1.1.1	EK01	鲇鱼须镇程家岭村回龙五组山塘	清淤厚1.0m，共计3454m3，坡面平整1006m2			7.67	7.67				
1.1.2	EK02	鲇鱼须镇程家岭村回龙十组山塘	清淤厚1.0m，共计3444m3，坡面平整1256m2			7.70	7.70				

1.1.3	EK03	鲇鱼须镇程家岭村程家三组山塘	清淤厚1.0m, 共计2668m ³ , 坡面平整548m ²			5.90	5.90				
1.1.4	EK04	鲇鱼须镇程家岭村程家九组1#山塘	清淤厚1.0m, 共计1656m ³ , 坡面平整524m ²			3.72	3.72				
1.1.5	EK05	鲇鱼须镇程家岭村程家九组2#山塘	清淤厚1.0m, 共计2098m ³ , 坡面平整812m ²			4.72	4.72				
1.1.6	EK06	鲇鱼须镇程家岭村准里二组山塘	清淤厚1.0m, 共计887m ³ , 坡面平整534m ²			2.06	2.06				
2		禹山镇				147.29	147.29				
2.1		松树岭村				147.29	147.29				
2.1.1	EK07	禹山镇松树岭村松树二组山塘	清淤厚1.0m, 共计2666m ³ , 坡面平整1134m ² ; 设C25预制砼六方块			18.06	18.06				
2.1.2	EK08	禹山镇松树岭村松树三组山塘	清淤厚1.0m, 共计1945m ³ , 坡面平整847m ² ; 设C25预制砼六方块			13.79	13.79				
2.1.3	EK09	禹山镇松树岭村松树六组山塘	清淤厚1.0m, 共计2596m ³ , 坡面平整1314m ² ; 设C25预制砼六方块			18.35	18.35				
2.1.4	EK10	禹山镇松树岭村松树八组山塘	清淤厚1.0m, 共计5194m ³ , 坡面平整1953m ² ; 上游坡设C25预制砼			21.62	21.62				
2.1.5	EK11	禹山镇松树岭村白鹿五组1#山塘	清淤厚1.0m, 共计2185m ³ , 坡面平整1040m ² ; 上游坡设C25预制砼			8.86	8.86				
2.1.6	EK12	禹山镇松树岭村白鹿六组山塘	清淤厚1.0m, 共计985m ³ , 坡面平整454m ² ; 设C25预制砼六方块护			11.22	11.22				
2.1.7	EK13	禹山镇松树岭村白鹿七组1#山塘	清淤厚1.0m, 共计1959m ³ , 坡面平整1057m ² ; 设C25预制砼六方块			15.52	15.52				
2.1.8	EK14	禹山镇松树岭村东湖五组1#山塘	清淤厚1.0m, 共计1070m ³ , 坡面平整690m ² ; 上游坡设C25预制砼			4.79	4.79				
2.1.9	EK15	禹山镇松树岭村东湖六组山塘	清淤厚1.0m, 共计1588m ³ , 坡面平整1155m ² ; 设C25预制砼六方块			13.41	13.41				
2.1.10	EK16	禹山镇松树岭村东湖七组山塘	清淤厚1.0m, 共计3052m ³ , 坡面平整1467m ² ; 设C25预制砼六方块			21.68	21.68				
3		三封寺镇				228.68	228.68				
3.1		莲花堰村				228.68	228.68				
3.1.1	EK17	三封寺镇莲花堰村16组石塘堰	清淤厚0.8m, 共计1657m ³ , 坡面平整400m ² ; 上游坡设C25预制砼			12.58	12.58				
3.1.2	EK18	三封寺镇莲花堰村13组三叉港	清淤厚1.0m, 共计1281m ³ , 坡面平整435m ²			2.89	2.89				
3.1.3	EK19	三封寺镇莲花堰村19组七家堰	清淤厚0.7m, 共计4591m ³ , 坡面平整564m ² ; 上游坡设C25预制砼			21.24	21.24				
3.1.4	EK20	三封寺镇莲花堰村13组港堰	清淤厚1.0m, 共计1722m ³ , 坡面平整562m ²			3.86	3.86				
3.1.5	EK21	三封寺镇莲花堰村14组古堰	清淤厚1.0m, 共计2833m ³ , 坡面平整532m ² ; 上游坡设C25预制砼			15.28	15.28				
3.1.6	EK22	三封寺镇莲花堰村13组岳城门口港	清淤厚0.7m, 共计3181m ³ , 坡面平整1120m ²			7.11	7.11				
3.1.7	EK23	三封寺镇莲花堰村11组岳黄豆堰	清淤厚1.0m, 共计1645m ³ , 坡面平整380m ² ; 上游坡设C25预制砼			13.26	13.26				
3.1.8	EK24	三封寺镇莲花堰村11组张家湾堰	清淤厚0.8m, 共计3596m ³ , 坡面平整647m ² ; 上游坡设C25预制砼			15.96	15.96				

3.1.9	EK25	三封寺镇莲花堰村17组唐堰	清淤厚0.9m, 共计4410m ³ , 坡面平整801m ² . 上游坡设C25预制砼			20.58	20.58					
3.1.10	EK26	三封寺镇莲花堰村17组张继平堰	清淤厚1.0m, 共计2204m ³ , 坡面平整455m ² . 上游坡设C25预制砼			15.26	15.26					
3.1.11	EK27	三封寺镇莲花堰村14组南门堰	清淤厚0.9m, 共计3326m ³ , 坡面平整924m ²			23.93	23.93					
3.1.12	EK28	三封寺镇莲花堰村13组生子堰	清淤厚1.0m, 共计2993m ³ , 坡面平整627m ² . 上游坡设C25预制砼			18.30	18.30					
3.1.13	EK29	三封寺镇莲花堰村17组焦家门口堰	清淤厚1.0m, 共计1367m ³ , 坡面平整342m ² ; 上游坡设C25预制砼			11.44	11.44					
3.1.14	EK30	三封寺镇莲花堰村冷家堰	清淤厚0.8m, 共计1478m ³ , 坡面平整403m ² . 上游坡设C25预制砼			12.44	12.44					
3.1.15	EK31	东山镇天井山村大众8组长堰	清淤厚1.0m, 共计1495m ³ , 坡面平整430m ² . 上游坡设C25预制砼			15.99	15.99					
3.1.16	EK32	东山镇天井山村天井8组堰	清淤厚1.0m, 共计1280m ³ , 坡面平整332m ²			2.87	2.87					
3.1.17	EK33	东山镇天井山村天井3组前沙塘	清淤厚1.0m, 共计935m ³ , 坡面平整366m ²			2.13	2.13					
3.1.18	EK34	东山镇天井山村天井5组何建岩塘	清淤厚0.6m, 共计1575m ³ , 坡面平整396m ² . 上游坡设C25预制砼			13.54	13.54					
(二)		拦水坝				14.47	14.47					
1		三封寺镇				14.47	14.47					
1.1		莲花堰村				14.47	14.47					
1.1.1	BX01	三封寺镇莲花堰村13组滚水坝	重建滚水坝1座	座	1.00	14.47	14.47					
(三)		小型泵站				829.60	829.60					
1		鲇鱼须镇				150.42	150.42					
1.1		旗杆村				18.07	18.07					
1.1.1	DG01	鲇鱼须镇旗杆村旗杆六组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	18.07	18.07					
1.2		业谟村				17.71	17.71					
1.2.1	DG02	鲇鱼须镇业谟村甘洋三组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	17.71	17.71					
1.3		湘北村				86.48	86.48					
1.3.1	DG03	鲇鱼须镇湘北村三潭二组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.69	18.69					
1.3.2	DG04	鲇鱼须镇湘北村三潭三组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	22.13	22.13					
1.3.3	DG05	鲇鱼须镇湘北村三潭一组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	25.39	25.39					
1.3.4	DG06	鲇鱼须镇湘北村湘北二组三组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	20.26	20.26					
1.4		蔡田湖渔场				18.71	18.71					

1.4.1	DG07	鲇鱼须镇蔡田湖渔场一组泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	18.71	18.71					
1.5		棉种场				9.46	9.46					
1.5.1	DG08	鲇鱼须镇棉种场五组泵站	重建泵房3*4	处	1.00	9.46	9.46					
2		梅田湖镇				43.03	43.03					
2.1		曙辉村				43.03	43.03					
2.1.1	DG09	梅田湖镇曙辉村迎祥坑十一组泵站	水泵及配套机组更换, 装机容量18.5kW	处	1.00	9.19	9.19					
2.1.2	DG10	梅田湖镇曙辉村申家河一组泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	17.82	17.82					
2.1.3	DG11	梅田湖镇曙辉村申家河五组泵站	水泵及配套机组更换, 装机容量18.5kW	处	1.00	7.55	7.55					
2.1.4	DG12	梅田湖镇辉村曙辉十组泵站	水泵及配套机组更换, 装机容量22kW	处	1.00	8.47	8.47					
3		章华镇				287.85	287.85					
3.1		兴南村				46.87	46.87					
3.1.1	DG13	章华镇兴南村兴南七组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.26	18.26					
3.1.2	DG14	章华镇兴南村兴南八组泵站	配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	8.47	8.47					
3.1.3	DG15	章华镇兴南村兴南十组泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	20.14	20.14					
3.2		五星村				129.70	129.70					
3.2.1	DG16	章华镇五星村五星七组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	19.31	19.31					
3.2.2	DG17	章华镇五星村李家桥七组泵站	水泵及配套机组更换, 装机容量18.5kW	处	1.00	7.55	7.55					
3.2.3	DG18	章华镇五星村李家桥三组1#泵站	水泵及配套机组更换, 装机容量22kW	处	1.00	8.00	8.00					
3.2.4	DG19	章华镇五星村李家桥十组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	18.45	18.45					
3.2.5	DG20	章华镇五星村新华一组泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	20.12	20.12					
3.2.6	DG21	章华镇五星村新华二组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	19.06	19.06					
3.2.7	DG22	章华镇五星村新华五组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.63	18.63					
3.2.8	DG23	章华镇五星村新华九组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	18.58	18.58					
3.3		三河村				111.28	111.28					
3.3.1	DG24	章华镇三河村朱家五组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.67	18.67					
3.3.2	DG25	章华镇三河村朱家六组2#泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.80	18.80					

3.3.3	DG26	章华镇三河村朱家七组S222段泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.11	18.11				
3.3.4	DG27	章华镇三河村朱家七九渠泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.67	18.67				
3.3.5	DG28	章华镇三河村朱家十组1#泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.65	18.65				
3.3.6	DG29	章华镇三河村朱家二组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.38	18.38				
4		禹山镇				57.43	57.43				
4.1		八岭村				8.00	8.00				
4.1.1	DG30	禹山镇八岭村八岭四组泵站	水泵及配套机组更换, 装机容量22kW	处	1.00	8.00	8.00				
4.2		松树岭村				49.44	49.44				
4.2.1	DG31	禹山镇松树岭村松树五组泵站	水泵及配套机组更换, 装机容量18.5kW	处	1.00	7.16	7.16				
4.2.2	DG32	禹山镇松树岭村松树六组泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量11kW	处	1.00	17.38	17.38				
4.2.3	DG33	禹山镇松树岭村松树八组泵站	水泵及配套机组更换, 装机容量22kW	处	1.00	7.53	7.53				
4.2.4	DG34	禹山镇松树岭村东湖四组泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量11kW	处	1.00	17.38	17.38				
5		万庾镇				217.22	217.22				
5.1		白铺村				41.35	41.35				
5.1.1	DG35	万庾镇白铺村富强3组扇子山泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量11.5kW	处	1.00	20.67	20.67				
5.1.2	DG36	万庾镇白铺村富强3组泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量11.5kW	处	1.00	20.67	20.67				
5.2		塌西湖村				53.67	53.67				
5.2.1	DG37	万庾镇塌西湖村塌西湖4组邓家咀泵站	整修泵房, 配套水泵机组, 装机容量25kW	处	1.00	10.87	10.87				
5.2.2	DG38	万庾镇塌西湖村字藏2组泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	19.62	19.62				
5.2.3	DG39	万庾镇塌西湖村字藏5组泵站	重建泵房, 配套水泵机组2个, 装机容量18.5kW	处	1.00	23.18	23.18				
5.3		鲁家村				54.05	54.05				
5.3.1	DG40	万庾镇鲁家村孟尝2组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	17.85	17.85				
5.3.2	DG41	万庾镇鲁家村槐树1组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	18.35	18.35				
5.3.3	DG42	万庾镇鲁家村槐树6组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	17.85	17.85				
5.4		万庾镇级工程				68.15	68.15				
5.4.1	DG43	万庾镇花土地泵站	重建泵房, 配套水泵机组, 装机容量95kW	处	1.00	27.56	27.56				

5.4.2	DG44	万庾镇铁铺岭泵站	重建泵房, 配套水泵机组2个, 装机容量95kW	处	1.00	40.59	40.59				
6		东山镇				73.64	73.64				
6.1		关山村				55.79	55.79				
6.1.1	DG45	东山镇关山村石家港5组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.26	18.26				
6.1.2	DG46	东山镇关山村石家港7组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	18.26	18.26				
6.1.3	DG47	东山镇关山村石家港3组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量22kW	处	1.00	19.26	19.26				
6.2		天井山村				17.85	17.85				
6.2.1	DG48	东山镇天井山村大众4组泵站	新建泵房, 配套水泵机组, 装机容量18.5kW	处	1.00	17.85	17.85				
二		疏浚沟渠				266.39	266.39				
(一)		排渠				259.40	259.40				
1		鲇鱼须镇				53.85	53.85				
1.1		旗杆村				12.10	12.10				
1.1.1	QZ01	鲇鱼须镇旗杆村旗杆九组排渠	(12.9+8)*1.7, 清淤	m	398.00	7.29	7.29				
1.1.2	QZ02	鲇鱼须镇旗杆村天鹅十一组排渠	(7.23+2.4)*2.1, 清淤	m	859.00	4.81	4.81				
1.2		蔡田湖渔场				8.57	8.57				
1.2.1	QZ03	鲇鱼须镇蔡田湖渔场莲湖1#排渠	(11.9+6.8)*1.1, 清淤	m	567.00	7.44	7.44				
1.2.2	QZ04	鲇鱼须镇蔡田湖渔场莲湖2#排渠	(9.6+5.8)*1.0, 清淤	m	89.00	1.12	1.12				
1.3		五分场				16.98	16.98				
1.3.1	QZ05	鲇鱼须镇五分场院草湖排渠	(12.76+8.9)*2.1, 清淤	m	930.00	14.81	14.81				
1.3.2	QZ06	鲇鱼须镇五分场原九组排渠	(7.85+5.6)*2.2, 清淤	m	197.00	2.16	2.16				
1.4		畜牧场				16.20	16.20				
1.4.1	QZ07	鲇鱼须镇畜牧场一组三组排渠	(5.47+2.9)*1.8, 清淤	m	1030.00	7.66	7.66				
1.4.2	QZ08	鲇鱼须镇畜牧场七组十组排渠	(6.06+3.49)*1.8, 清淤	m	1118.00	8.55	8.55				
2		梅田湖镇				20.10	20.10				
2.1		曙辉村				20.10	20.10				
2.1.1	QZ09-1	梅田湖镇曙辉村迎祥垸十一组排渠-1	(5.4+3.5)*1.0, 清淤	m	309.00	1.99	1.99				

2.1.2	QZ09-2	梅田湖镇曙辉村迎祥垵十一组排渠-2	(7.5+4)*1.1, 清淤	m	231.00	2.03	2.03				
2.1.3	QZ10	梅田湖镇曙辉村迎祥垵五组六组排渠	(5.72+1.8)*1.3, 清淤	m	474.00	2.25	2.25				
2.1.4	QZ11	梅田湖镇曙辉村迎祥垵合胜渠排渠	(10.78+5.29)*2.0, 清淤	m	607.00	6.29	6.29				
2.1.5	QZ12	梅田湖镇曙辉村申家河一组排渠	(6.75+1.8)*1.5, 清淤	m	611.00	3.20	3.20				
2.1.6	QZ13	梅田湖镇曙辉村曙辉十一组排渠	(4.11+1.2)*1.5, 清淤	m	661.00	4.35	4.35				
3		章华镇				6.17	6.17				
3.1		兴南村				6.17	6.17				
3.1.1	QZ14	章华镇兴南村兴南三组至蔡兴三组排渠	(2+0.8)*1.1, 清淤	m	431.00	0.71	0.71				
3.1.2	QZ15	章华镇兴南村兴南六组八组排渠	(3.5+2.3)*1.7, 清淤	m	186.00	0.93	0.93				
3.1.3	QZ16-1	章华镇兴南村蔡兴二组至兴南二组排渠-1	(2.4+1.2)*2.1, 清淤	m	540.00	2.03	2.03				
3.1.4	QZ16-2	章华镇兴南村蔡兴二组至兴南二组排渠-2	(2.4+1.6)*2.1, 清淤	m	611.00	2.50	2.50				
4		万庾镇				177.85	177.85				
4.1		白铺村				4.46	4.46				
4.1.1	QZ17	万庾镇白铺村田铺11组排渠	(4.6+2)*2.1, 清淤	m	311.00	4.46	4.46				
4.2		塌西湖村				3.60	3.60				
4.2.1	QZ18	万庾镇塌西湖村塌西湖8组排渠	(6+3.8)*2.1, 清淤	m	189.00	3.08	3.08				
4.2.2	QZ19	万庾镇塌西湖村塌西湖6组排渠	(4.5+2.6)*1.9, 清淤	m	541.00	0.52	0.52				
4.3		鲁家村				14.33	14.33				
4.3.1	QZ20	万庾镇鲁家村槐树3组1#排渠	(6+4)*2.3, 清淤	m	557.00	9.71	9.71				
4.3.2	QZ21	万庾镇鲁家村槐树2组排渠	(6+4)*2.3, 清淤	m	265.00	4.62	4.62				
4.4		万庾镇级工程				155.46	155.46				
4.4.1	QZ22	万庾镇友谊排渠	(10+8)*2.5, 清淤	m	1884.00	42.71	42.71				
4.4.2	QZ23	万庾镇五新排渠	(6+4)*2.3, 清淤	m	3735.00	65.11	65.11				
4.4.3	QZ24	万庾镇东风排渠	(5+3.2)*2.1, 清淤	m	1854.00	28.99	28.99				

4.4.4	QZ25	万庾镇虾趴湖排渠	(10+7.8)*2.6, 清淤	m	814.00	18.66	18.66				
5		东山镇				1.43	1.43				
5.1		关山村				0.39	0.39				
5.1.1	QZ26	东山镇关山村石家港7组1#排渠	(4+1.5)*1.9, 清淤	m	30.00	0.39	0.39				
5.2		仙鹅寺村				1.05	1.05				
5.2.1	QZ27	东山镇仙鹅寺村杨家湾排渠	(6+4)*2.3, 清淤	m	60.00	1.05	1.05				
(二)		灌渠				6.99	6.99				
1		章华镇				1.33	1.33				
1.1		五星村				1.33	1.33				
1.1.1	QZ28	章华镇五星村五星七组灌渠	(3.5+1.8)*1.3, 清淤	m	698.00	1.33	1.33				
2		禹山镇				0.23	0.23				
2.1		松树岭村				0.23	0.23				
2.1.1	QZ29	禹山镇松树岭村白鹿六组2#灌渠	(1.2+0.6)*0.9, 清淤	m	256.00	0.23	0.23				
3		万庾镇				1.96	1.96				
3.1		白铺村				1.96	1.96				
3.1.1	QZ30	万庾镇白铺村田铺6组1#灌渠	(1.5+0.8)*1.3, 清淤	m	1284.00	1.61	1.61				
3.1.2	QZ31	万庾镇白铺村田铺10组灌渠	(1+0.6)*0.9, 清淤	m	384.00	0.34	0.34				
4		东山镇				3.48	3.48				
4.1		天井山村				0.96	0.96				
4.1.1	QZ32	东山镇天井山村天井5组灌渠	(0.8+0.6)*0.9, 清淤	m	1075.00	0.96	0.96				
4.1.1.1		疏浚渠道		m	1075.00	0.96	0.96				
4.2		仙鹅寺村				2.51	2.51				
4.2.1	QZ33	东山镇仙鹅寺村2组灌渠	(1.7+0.8)*1.3, 清淤	m	2000.00	2.51	2.51				
4.2.1.1		疏浚清淤		m	2000.00	2.51	2.51				
三		输配水工程				2990.95	2990.95				
(一)		明渠				2990.95	2990.95				
1		鲇鱼须镇				592.02	592.02				

1.1		程家岭村				125.92	125.92				
1.1.1	QG01	鲇鱼须镇程家岭村回龙六组灌渠	(3.4+0.8)*1.3, 现浇梯形	m	385.00	21.81	21.81				
1.1.2	QG02	鲇鱼须镇程家岭村回龙五组灌渠	(3.4+0.8)*1.3, 现浇梯形	m	473.00	27.51	27.51				
1.1.3	QG03	鲇鱼须镇程家岭村程家七组灌渠	(2.7+0.7)*1, 现浇梯形	m	389.00	18.98	18.98				
1.1.4	QG04-1	鲇鱼须镇程家岭村程家八组灌渠-1	(5.2+2.6)*1.3, 现浇梯形	m	217.00	50.44	50.44				
1.1.5	QG04-2	鲇鱼须镇程家岭村程家八组灌渠-2	(2.6+0.6)*1, 现浇梯形	m	148.00	7.18	7.18				
1.2		时兴村				84.24	84.24				
1.2.1	QG05	鲇鱼须镇时兴村西岗九组灌渠	(2+0.6)*0.7, 现浇梯形	m	461.00	17.61	17.61				
1.2.2	QG06	鲇鱼须镇时兴村西岗十组灌渠	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	755.00	32.78	32.78				
1.2.3	QG07	鲇鱼须镇时兴村西岗七组1#灌渠	(1.8+0.4)*0.7, 现浇梯形	m	275.00	10.03	10.03				
1.2.4	QG08	鲇鱼须镇时兴村西岗七组2#灌渠	(2.3+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	553.00	23.81	23.81				
1.3		业谟村				214.55	214.55				
1.3.1	QG09	鲇鱼须镇业谟村水产六组1#灌渠	(5.5+1)*1.8, 现浇梯形	m	433.00	36.63	36.63				
1.3.2	QG10-1	鲇鱼须镇业谟村水产六组2#灌渠-1	(6.45+1.45)*2, 生态连锁砖	m	308.00	43.05	43.05				
1.3.3	QG10-2	鲇鱼须镇业谟村水产六组2#灌渠-2	(6.2+2.08)*2.06, 生态连锁砖	m	284.00	44.41	44.41				
1.3.4	QG11	鲇鱼须镇业谟村水产六组3#灌渠	(3.95+0.7)*1.3, 现浇梯形	m	312.00	19.36	19.36				
1.3.5	QG12	鲇鱼须镇业谟村水产七组灌渠	(4.5+0.7)*1.9, 现浇梯形	m	407.00	29.90	29.90				
1.3.6	QG13	鲇鱼须镇业谟村甘洋六组1#灌渠	(2.3+0.5)*0.9, 现浇梯形	m	309.00	14.08	14.08				
1.3.7	QG14-1	鲇鱼须镇业谟村甘洋六组2#灌渠-1	(2.6+0.5)*0.7, 现浇梯形	m	268.00	11.79	11.79				
1.3.8	QG14-2	鲇鱼须镇业谟村甘洋六组2#灌渠-2	(1.8+0.4)*0.7, 现浇梯形	m	175.00	6.85	6.85				
1.3.9	QG15	鲇鱼须镇业谟村甘洋十一组灌渠	(1.8+0.4)*0.7, 现浇梯形	m	211.00	8.48	8.48				
1.4		湘北村				161.22	161.22				
1.4.1	QG16	鲇鱼须镇湘北村三潭四组灌渠	(5.5+1.9)*1.8, 现浇梯形	m	485.00	44.34	44.34				
1.4.2	QG17	鲇鱼须镇湘北村十组灌渠	(3.8+1.2)*1.3, 现浇梯形	m	785.00	50.03	50.03				

1.4.3	QG18	鲇鱼须镇湘北村瓜盘咀1#灌渠	(3.4+1)*1.2, 现浇梯形	m	209.00	13.93	13.93				
1.4.4	QG19	鲇鱼须镇湘北村瓜盘咀2#灌渠	(3.76+0.5)*1.63, 生态连锁砖	m	585.00	52.91	52.91				
1.5		蔡田湖渔场				6.08	6.08				
1.5.1	QG20	鲇鱼须镇蔡田湖渔场一组灌渠	(2.2+0.4)*0.9, 现浇梯形	m	150.00	6.08	6.08				
2		梅田湖镇				152.01	152.01				
2.1		曙辉村				152.01	152.01				
2.1.1	QG21	梅田湖镇曙辉村迎祥垵三组灌渠	(4.8+1.6)*1.6, 现浇梯形	m	289.00	23.39	23.39				
2.1.2	QG22	梅田湖镇曙辉村迎祥垵四组五组灌渠	(3.8+1.6)*1.1, 现浇梯形	m	570.00	36.52	36.52				
2.1.3	QG23	梅田湖镇曙辉村迎祥垵九组灌渠	(4.1+1.6)*1, 现浇梯形	m	252.00	17.96	17.96				
2.1.4	QG24	梅田湖镇曙辉村曙辉五组六组灌渠	(3.8+1.6)*1.1, 现浇梯形	m	592.00	37.53	37.53				
2.1.5	QG25	梅田湖镇曙辉村曙辉八组灌渠	(2.5+0.5)*1, 现浇梯形	m	563.00	26.64	26.64				
2.1.6	QG26	梅田湖镇曙辉村申家河七组灌渠	(3.9+0.9)*1, 现浇梯形	m	162.00	9.96	9.96				
3		章华镇				587.30	587.30				
3.1		兴南村				65.87	65.87				
3.1.1	QG27	章华镇兴南村兴南十组灌渠	(4.22+1.1)*1.56, 生态连锁砖	m	367.00	37.53	37.53				
3.1.2	QG28	章华镇兴南村五星公路至包家台灌渠	(3.8+0.8)*1.5, 现浇梯形	m	444.00	28.34	28.34				
3.2		五星村				521.43	521.43				
3.2.1	QG29-1	章华镇五星村五星一组1#灌渠-1	(2.8+1.1)*0.85, 生态连锁砖	m	178.00	14.51	14.51				
3.2.2	QG29-2	章华镇五星村五星一组1#灌渠-2	(2.8+1)*0.9, 现浇梯形	m	335.00	18.69	18.69				
3.2.3	QG29-3	章华镇五星村五星一组1#灌渠-3	(2.2+0.4)*0.9, 现浇梯形	m	94.00	4.40	4.40				
3.2.4	QG30	章华镇五星村五星二组灌渠	(2.8+1)*0.9, 现浇梯形	m	648.00	33.97	33.97				
3.2.5	QG31	章华镇五星村五星三组1#灌渠	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	566.00	24.35	24.35				
3.2.6	QG32	章华镇五星村五星三组2#灌渠	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	656.00	28.94	28.94				
3.2.7	QG33	章华镇五星村五星四组五组灌渠	(3.4+0.7)*1.35, 生态连锁砖	m	457.00	40.75	40.75				
3.2.8	QG34-1	章华镇五星村五星八组1#灌渠-1	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	249.00	11.54	11.54				
3.2.9	QG34-2	章华镇五星村五星八组1#灌渠-2	(3.7+1.3)*1.2, 现浇梯形	m	106.00	7.98	7.98				

3.2.10	QG34-3	章华镇五星村五星八组1#灌渠-3	(3+0.8)*1.1, 现浇梯形	m	32.00	2.80	2.80				
3.2.11	QG35	章华镇五星村五星八组2#灌渠	(2.8+1)*0.9, 现浇梯形	m	446.00	24.27	24.27				
3.2.12	QG36-1	章华镇五星村五星九组灌渠-1	(3.2+1)*1.1, 现浇梯形	m	238.00	16.44	16.44				
3.2.13	QG36-2	章华镇五星村五星九组灌渠-2	(3.48+1.2)*1.14, 生态连锁砖	m	267.00	27.81	27.81				
3.2.14	QG37	章华镇五星村五星十一组1#灌渠	(3.4+1)*1.2, 现浇梯形	m	302.00	17.89	17.89				
3.2.15	QG38	章华镇五星村五星十一-2#灌渠	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	307.00	15.03	15.03				
3.2.16	QG39	章华镇五星村五星十一组3#灌渠	(2.5+0.7)*0.9, 现浇梯形	m	202.00	9.52	9.52				
3.2.17	QG40	章华镇五星村李家桥一组1#灌渠	(3.4+0.8)*1.3, 现浇梯形	m	108.00	6.65	6.65				
3.2.18	QG41	章华镇五星村李家桥一组2#灌渠	(2.6+0.8)*0.9, 现浇梯形	m	301.00	14.32	14.32				
3.2.19	QG42	章华镇五星村李家桥二组1#灌渠	(3.2+1)*1.1, 现浇梯形	m	475.00	28.08	28.08				
3.2.20	QG43	章华镇五星村李家桥三组1#灌渠	(2.2+0.6)*0.8, 现浇梯形	m	216.00	8.07	8.07				
3.2.21	QG44	章华镇五星村李家桥三组3#灌渠	(2.2+0.6)*0.8, 现浇梯形	m	130.00	6.18	6.18				
3.2.22	QG45	章华镇五星村李家桥四组1#灌渠	(1.6+0.4)*0.6, 现浇梯形	m	91.00	3.66	3.66				
3.2.23	QG46	章华镇五星村李家桥四组2#灌渠	(2+0.4)*0.8, 现浇梯形	m	170.00	7.12	7.12				
3.2.24	QG47	章华镇五星村李家桥四组3#灌渠	(2+0.4)*0.8, 现浇梯形	m	170.00	7.12	7.12				
3.2.25	QG48	章华镇五星村李家桥五组1#灌渠	(1.6+0.4)*0.6, 现浇梯形	m	153.00	6.50	6.50				
3.2.26	QG49	章华镇五星村李家桥七组1#灌渠	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	328.00	14.95	14.95				
3.2.27	QG50	章华镇五星村李家桥八组2#灌渠	(2+0.4)*0.8, 现浇梯形	m	335.00	13.69	13.69				
3.2.28	QG51	章华镇五星村李家桥九组2#灌渠	(2.4+0.8)*0.8, 现浇梯形	m	713.00	30.35	30.35				
3.2.29	QG52	章华镇五星村李家桥十组灌渠	(1.8+0.4)*0.7, 现浇梯形	m	426.00	16.30	16.30				
3.2.30	QG53	章华镇五星村新华三组1#灌渠	(2.8+0.6)*1.1, 现浇梯形	m	218.00	11.60	11.60				
3.2.31	QG54	章华镇五星村新华三组2#灌渠	(2.8+0.6)*1.1, 现浇梯形	m	367.00	18.20	18.20				
3.2.32	QG55	章华镇五星村新华四组灌渠	(2.6+0.8)*0.9, 现浇梯形	m	324.00	15.09	15.09				
3.2.33	QG56	章华镇五星村新华五组灌渠	(2.3+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	238.00	10.35	10.35				
3.2.34	QG57	章华镇五星村新华九组灌渠	(2.3+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	84.00	4.31	4.31				
4		禹山镇				782.93	782.93				
4.1		八岭村		m		38.27	38.27				

4.1.1	QG58	禹山镇八岭村八岭六组灌渠	(1.6+0.4)*0.6, 现浇梯形	m	312.00	11.09	11.09				
4.1.2	QG59	禹山镇八岭村桑场二组2#灌渠	(3.3+0.6)*1.35, 生态连锁砖	m	229.00	27.18	27.18				
4.2		建华村		m		323.70	323.70				
4.2.1	QG60	禹山镇建华村石山一组1#灌渠	(3+0.8)*1.1, 现浇梯形	m	503.00	25.63	25.63				
4.2.2	QG61	禹山镇建华村石山一组2#灌渠	(3.1+1.3)*0.9, 现浇梯形	m	390.00	21.73	21.73				
4.2.3	QG62	禹山镇建华村石山一组3#灌渠	(2.6+1)*0.8, 现浇梯形	m	188.00	10.19	10.19				
4.2.4	QG63	禹山镇建华村石山二组1#灌渠	(2.6+0.8)*0.9, 现浇梯形	m	543.00	24.36	24.36				
4.2.5	QG64	禹山镇建华村石山二组2#灌渠	(3.55+1.3)*0.9, 现浇梯形	m	390.00	22.80	22.80				
4.2.6	QG65	禹山镇建华村石山二组3#灌渠	(4.52+1.4)*1.56, 生态连锁砖	m	189.00	20.44	20.44				
4.2.7	QG66	禹山镇建华村石山二组4#灌渠	(2.6+1)*0.8, 现浇梯形	m	198.00	10.98	10.98				
4.2.8	QG67	禹山镇建华村石山二组5#灌渠	(3.74+1.9)*0.92, 生态连锁砖	m	233.00	21.54	21.54				
4.2.9	QG68	禹山镇建华村建华一组1#灌渠	(2.6+0.6)*1, 现浇梯形	m	299.00	14.24	14.24				
4.2.10	QG69	禹山镇建华村建华一组2#灌渠	(3.2+1)*1.1, 现浇梯形	m	101.00	6.64	6.64				
4.2.11	QG70	禹山镇建华村建华一组3#灌渠	(2.4+0.4)*1, 现浇梯形	m	385.00	17.06	17.06				
4.2.12	QG71	禹山镇建华村建华二组1#灌渠	(2+0.4)*0.8, 现浇梯形	m	388.00	15.12	15.12				
4.2.13	QG72	禹山镇建华村建华二组2#灌渠	(2.4+0.8)*0.8, 现浇梯形	m	236.00	10.86	10.86				
4.2.14	QG73	禹山镇建华村建华二组3#灌渠	(2.8+0.6)*1.1, 现浇梯形	m	227.00	11.95	11.95				
4.2.15	QG74	禹山镇建华村建华四组五组1#灌渠	(3.9+1.3)*1.3, 现浇梯形	m	491.00	32.86	32.86				
4.2.16	QG75	禹山镇建华村建华四组五组2#灌渠	(2.2+0.4)*0.9, 现浇梯形	m	114.00	5.10	5.10				
4.2.17	QG76	禹山镇建华村建华四组五组3#灌渠	(2.6+0.6)*1, 现浇梯形	m	190.00	8.56	8.56				
4.2.18	QG77	禹山镇建华村建华八组灌渠	(2.6+0.8)*0.9, 现浇梯形	m	570.00	26.00	26.00				
4.2.19	QG78	禹山镇建华村向华一组1#灌渠	(2.8+0.6)*1.1, 现浇梯形	m	103.00	5.71	5.71				
4.2.20	QG79	禹山镇建华村向华一组2#灌渠	(3.1+1.3)*0.9, 现浇梯形	m	186.00	11.93	11.93				
4.3		松树岭村		m		420.97	420.97				
4.3.1	QG80	禹山镇松树岭村松树一组1#灌渠	(5.1+1.3)*1.9, 现浇梯形	m	56.00	6.88	6.88				
4.3.2	QG81	禹山镇松树岭村松树一组2#灌渠	(2+0.4)*0.8, 现浇梯形	m	199.00	9.66	9.66				

4.3.3	QG82	禹山镇松树岭村松树五组1#灌渠	(2.6+0.8)*0.9, 现浇梯形	m	263.00	14.66	14.66				
4.3.4	QG83	禹山镇松树岭村松树五组2#灌渠	(2.6+0.8)*0.9, 现浇梯形	m	168.00	9.79	9.79				
4.3.5	QG84	禹山镇松树岭村松树五组3#灌渠	(3.8+0.8)*1.5, 现浇梯形	m	245.00	18.33	18.33				
4.3.6	QG85-1	禹山镇松树岭村松树六组灌渠-1	(4.55+1.8)*1.1, 现浇梯形	m	110.00	9.60	9.60				
4.3.7	QG85-2	禹山镇松树岭村松树六组灌渠-2	(3.8+0.8)*1.5, 现浇梯形	m	998.00	74.10	74.10				
4.3.8	QG86	禹山镇松树岭村松树八组1#灌渠	(3.05+0.8)*0.9, 现浇梯形	m	255.00	15.58	15.58				
4.3.9	QG87	禹山镇松树岭村松树八组2#灌渠	(3.6+0.9)*1.35, 生态连锁砖	m	381.00	35.59	35.59				
4.3.10	QG88	禹山镇松树岭村松树八组3#灌渠	(4.05+0.75)*1.32, 生态连锁砖	m	144.00	14.52	14.52				
4.3.11	QG89	禹山镇松树岭村松树八组4#灌渠	(3.29+1.1)*0.73, 生态连锁砖	m	102.00	10.27	10.27				
4.3.12	QG90	禹山镇松树岭村松树八组5#灌渠	(3.1+0.7)*1.2, 现浇梯形	m	124.00	8.18	8.18				
4.3.13	QG91	禹山镇松树岭村松树十一组灌渠	(4.2+1.6)*1.3, 现浇梯形	m	254.00	21.04	21.04				
4.3.14	QG92	禹山镇松树岭村白鹿一组1#灌渠	(2.2+0.6)*0.8, 现浇梯形	m	265.00	13.63	13.63				
4.3.15	QG93	禹山镇松树岭村白鹿一组2#灌渠	(3.2+0.6)*1.3, 现浇梯形	m	425.00	28.76	28.76				
4.3.16	QG94	禹山镇松树岭村白鹿三组1#灌渠	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	93.00	5.33	5.33				
4.3.17	QG95	禹山镇松树岭村白鹿三组2#灌渠	(2.2+0.4)*0.9, 现浇梯形	m	99.00	5.39	5.39				
4.3.18	QG96	禹山镇松树岭村白鹿三组3#灌渠	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	337.00	20.11	20.11				
4.3.19	QG97	禹山镇松树岭村白鹿四组灌渠	(3.1+1.1)*1, 现浇梯形	m	451.00	34.46	34.46				
4.3.20	QG98	禹山镇松树岭村白鹿六组1#灌渠	(2.2+0.4)*0.9, 现浇梯形	m	87.00	5.44	5.44				
4.3.21	QG99	禹山镇松树岭村白鹿六组3#灌渠	(9.2+3.6)*2.8, 现浇梯形	m	34.00	5.62	5.62				
4.3.22	QG100	禹山镇松树岭村白鹿六组4#灌渠	(1.8+0.4)*0.7, 现浇梯形	m	59.00	2.45	2.45				
4.3.23	QG101	禹山镇松树岭村白鹿六组5#灌渠	(1.8+0.4)*0.7, 现浇梯形	m	38.00	1.59	1.59				
4.3.24	QG102	禹山镇松树岭村白鹿六组6#灌渠	(2.8+0.4)*1.2, 现浇梯形	m	60.00	3.26	3.26				
4.3.25	QG103-1	禹山镇松树岭村白鹿六组7#灌渠-1	(5.3+2.3)*1.5, 现浇梯形	m	137.00	12.99	12.99				
4.3.26	QG103-2	禹山镇松树岭村白鹿六组7#灌渠-2	(2.4+0.8)*0.8, 现浇梯形	m	317.00	16.89	16.89				
4.3.27	QG104	禹山镇松树岭村东湖六组灌渠	(2.3+0.5)*0.9, 现浇梯形	m	318.00	16.86	16.86				
5		万庾镇				335.00	335.00				

5.1		白铺村				34.70	34.70				
5.1.1	QG105	万庾镇白铺村田铺6组2#灌渠	(1.8+0.8)*1, 现浇梯形	m	548.00	27.04	27.04				
5.1.2	QG106	万庾镇白铺村富强3组灌渠	(1.5+0.8)*0.7, 现浇梯形	m	180.00	7.65	7.65				
5.2		塌西湖村				83.77	83.77				
5.2.1	QG107	万庾镇塌西湖村塌西湖1组-8组灌渠	(2.9+1.1)*0.9, 现浇梯形	m	745.00	47.52	47.52				
5.2.2	QG108	万庾镇塌西湖村字藏2组灌渠	(1.1+0.5)*0.6, 现浇梯形	m	236.00	8.90	8.90				
5.2.3	QG109	万庾镇塌西湖村字藏7组灌渠	(1.5+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	239.00	11.36	11.36				
5.2.4	QG110	万庾镇塌西湖村五谷庙4组灌渠	(2+0.6)*0.7, 现浇梯形	m	130.00	5.35	5.35				
5.2.5	QG111	万庾镇塌西湖村五谷庙5组灌渠	(1.1+0.5)*0.6, 现浇梯形	m	313.00	10.64	10.64				
5.3		鲁家村				216.53	216.53				
5.3.1	QG112	万庾镇鲁家村孟尝1组灌渠	(1.7+0.5)*0.6, 现浇梯形	m	665.00	27.00	27.00				
5.3.2	QG113	万庾镇鲁家村孟尝3组灌渠	(1.7+0.5)*0.6, 现浇梯形	m	820.00	33.54	33.54				
5.3.3	QG114	万庾镇鲁家村孟尝5组灌渠	(0.5+0.5)*0.5, 现浇矩形	m	476.00	14.37	14.37				
5.3.4	QG115	万庾镇鲁家村孟尝9组1#灌渠	(1+0.4)*0.6, 现浇梯形	m	223.00	7.62	7.62				
5.3.5	QG116	万庾镇鲁家村孟尝8组1#灌渠	(1+0.4)*0.6, 现浇梯形	m	225.00	8.38	8.38				
5.3.6	QG117	万庾镇鲁家村孟尝8组2#灌渠	(1+0.4)*0.6, 现浇梯形	m	170.00	6.50	6.50				
5.3.7	QG118	万庾镇鲁家村孟尝8组3#灌渠	(1.4+0.6)*0.8, 现浇梯形	m	420.00	16.23	16.23				
5.3.8	QG119	万庾镇鲁家村孟尝9组2#灌渠	(1.5+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	868.00	37.66	37.66				
5.3.9	QG120	万庾镇鲁家村孟尝9组3#灌渠	(1.4+0.6)*0.8, 现浇梯形	m	488.00	21.06	21.06				
5.3.10	QG121	万庾镇鲁家村孟尝2组灌渠	(1+0.4)*0.6, 现浇梯形	m	230.00	7.94	7.94				
5.3.11	QG122	万庾镇鲁家村槐树1组灌渠	(1+0.4)*0.6, 现浇梯形	m	573.00	19.79	19.79				
5.3.12	QG123	万庾镇鲁家村槐树3组2#灌渠	(0.8+0.8)*0.5, 现浇矩形	m	244.00	7.94	7.94				
5.3.13	QG124	万庾镇鲁家村槐树5组灌渠		m	238.00	8.51	8.51				
6		三封寺镇				186.68	186.68				
6.1		莲花堰村				186.68	186.68				
6.1.1	QG125	三封寺镇莲花堰村23组1#灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	110.00	3.68	3.68				

6.1.2	QG126	三封寺镇莲花堰村23组2#灌渠	(1.5+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	990.00	38.21	38.21				
6.1.3	QG127	三封寺镇莲花堰村23组3#灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	280.00	8.57	8.57				
6.1.4	QG128	三封寺镇莲花堰村2组1#灌渠	(1.5+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	492.00	21.34	21.34				
6.1.5	QG129	三封寺镇莲花堰村2组2#灌渠	(1.5+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	185.00	7.56	7.56				
6.1.6	QG130	三封寺镇莲花堰村11组1#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	395.00	11.68	11.68				
6.1.7	QG131	三封寺镇莲花堰村11组2#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	422.00	11.81	11.81				
6.1.8	QG132	三封寺镇莲花堰村11组3#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	315.00	8.86	8.86				
6.1.9	QG133	三封寺镇莲花堰村10组灌渠	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	400.00	14.39	14.39				
6.1.10	QG134-1	三封寺镇莲花堰村3组1#灌渠-1	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	277.00	7.98	7.98				
6.1.11	QG134-2	三封寺镇莲花堰村3组1#灌渠-2	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	130.00	4.75	4.75				
6.1.12	QG134-3	三封寺镇莲花堰村3组1#灌渠-3	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	85.00	3.31	3.31				
6.1.13	QG134-4	三封寺镇莲花堰村3组1#灌渠-4	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	54.00	2.67	2.67				
6.1.14	QG134-5	三封寺镇莲花堰村3组1#灌渠-5	(1.5+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	201.00	9.09	9.09				
6.1.15	QG135	三封寺镇莲花堰村3组2#灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	130.00	4.17	4.17				
6.1.16	QG136	三封寺镇莲花堰村7组灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	280.00	7.89	7.89				
6.1.17	QG137	三封寺镇莲花堰村8组灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	330.00	9.05	9.05				
6.1.18	QG138	三封寺镇莲花堰村6组灌渠	(1.5+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	275.00	11.66	11.66				
7		东山镇				355.01	355.01				
7.1		关山村				128.83	128.83				
7.1.1	QG139	东山镇关山村关山4、5、7组鸡母湾灌渠	(1.5+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	650.00	28.33	28.33				
7.1.2	QG140	东山镇关山村关山7组1#灌渠	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	380.00	12.93	12.93				
7.1.3	QG141	东山镇关山村关山7组2#灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	365.00	10.97	10.97				
7.1.4	QG142	东山镇关山村石家港5组1#灌渠	(5.06+1.8)*1.63, 生态连锁砖	m	230.00	28.43	28.43				
7.1.5	QG143	东山镇关山村石家港5组2#灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	135.00	4.33	4.33				
7.1.6	QG144	东山镇关山村石家港5组3#灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	150.00	4.51	4.51				
7.1.7	QG145	东山镇关山村石家港5组4#灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	495.00	14.66	14.66				

7.1.8	QG146	东山镇关山村石家港7组2#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	30.00	1.75	1.75				
7.1.9	QG147	东山镇关山村石家港3组灌渠	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	105.00	3.70	3.70				
7.1.10	QG148	东山镇关山村关山2组灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	205.00	9.38	9.38				
7.1.11	QG149	东山镇关山村石家港7组3#灌渠	(0.6+0.6)*0.4, 现浇矩形	m	388.00	9.83	9.83				
7.2		佛寺村				81.49	81.49				
7.2.1	QG150	东山镇佛寺村佛寺1组上游水库1#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	195.00	5.46	5.46				
7.2.2	QG151	东山镇佛寺村佛寺1组上游水库2#灌渠	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	530.00	17.90	17.90				
7.2.3	QG152	东山镇佛寺村佛寺2组付家湾水库灌渠	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	570.00	18.99	18.99				
7.2.4	QG153	东山镇佛寺村佛寺2组灌渠	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	480.00	16.51	16.51				
7.2.5	QG154	东山镇佛寺村佛寺5组吴家湾灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	425.00	12.87	12.87				
7.2.6	QG155	东山镇佛寺村佛寺3组新堰垅下灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	320.00	9.76	9.76				
7.3		桂竹村				42.47	42.47				
7.3.1	QG156	东山镇桂竹村高峰2组泉家冲灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	865.00	30.60	30.60				
7.3.2	QG157	东山镇桂竹村桂竹4组桂竹水库灌渠	(1.5+1.5)*, 现浇梯形	m	1205.00	11.87	11.87				
7.4		天井山村				35.28	35.28				
7.4.1	QG158	东山镇天井山村大众8组灌渠	(1.5+0.7)*0.8, 现浇梯形	m	205.00	9.33	9.33				
7.4.2	QG159	东山镇天井山村大众4组灌渠	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	150.00	4.68	4.68				
7.4.3	QG160	东山镇天井山村天井3组1#灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	185.00	6.47	6.47				
7.4.4	QG161	东山镇天井山村天井3组2#灌渠	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	450.00	14.79	14.79				
7.5		牌坊村				60.58	60.58				
7.5.1	QG162	东山镇牌坊村德才8、9组橙水龙灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	980.00	32.43	32.43				
7.5.2	QG163	东山镇牌坊村德才5组灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	465.00	15.92	15.92				
7.5.3	QG164	东山镇牌坊村德才3组灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	370.00	12.23	12.23				
7.6		长宁垞村				6.36	6.36				

7.6.1	QG165	东山镇长宁垵村民生4组灌渠	(1+0.5)*0.5, 现浇梯形	m	30.00	6.36	6.36				
四		排水工程				1828.05	1828.05				
(一)		明沟				1828.05	1828.05				
1		鲇鱼须镇				812.88	812.88				
1.1		时兴村				109.28	109.28				
1.1.1	QP01	鲇鱼须镇时兴村西岗八组排渠	(5.4+1.2)*2.1, 现浇梯形	m	216.00	18.13	18.13				
1.1.2	QP02	鲇鱼须镇时兴村西岗一组1#排渠	(5.3+1.1)*2.1, 现浇梯形	m	358.00	25.66	25.66				
1.1.3	QP03	鲇鱼须镇时兴村西岗二组2#排渠	(3.6+2)*1.6, 现浇梯形	m	384.00	18.80	18.80				
1.1.4	QP04-1	鲇鱼须镇时兴村西岗一组至三组排渠-1	(4.7+1.5)*1.6, 现浇梯形	m	534.00	36.38	36.38				
1.1.5	QP04-2	鲇鱼须镇时兴村西岗一组至三组排渠-2	(8.4+3.2)*2.6, 现浇梯形	m	87.00	10.31	10.31				
1.2		高山村				301.58	301.58				
1.2.1	QP05-1	鲇鱼须镇高山村黄洋一至七组排渠-1	(7.8+3.4)*2.2, 生态板	m	1591.00	225.04	225.04				
1.2.2	QP05-2	鲇鱼须镇高山村黄洋一至七组排渠-2	(6.36+2.4)*1.98, 生态板	m	570.00	76.54	76.54				
1.3		湘北村				402.02	402.02				
1.3.1	QP06-1	鲇鱼须镇湘北村禾丰五组1#排渠-1	(6.5+1.7)*1.6, 生态连锁砖	m	1016.00	133.71	133.71				
1.3.2	QP06-2	鲇鱼须镇湘北村禾丰五组1#排渠-2	(6.62+1.1)*1.84, 生态连锁砖	m	358.00	46.59	46.59				
1.3.3	QP07	鲇鱼须镇湘北村禾丰五组2#排渠	(6.62+1.1)*1.84, 生态连锁砖	m	435.00	59.13	59.13				
1.3.4	QP08	鲇鱼须镇湘北村禾丰六组排渠	(6.3+3.05)*1.3, 生态连锁砖	m	295.00	40.49	40.49				
1.3.5	QP09-1	鲇鱼须镇湘北村湘北三组排渠-1	(7.09+1.69)*1.8, 生态连锁砖	m	431.00	66.07	66.07				
1.3.6	QP09-2	鲇鱼须镇湘北村湘北三组排渠-2	(13.28+2.6)*3.56, 生态连锁砖	m	214.00	56.02	56.02				
2		梅田湖镇				257.78	257.78				
2.1		曙辉村				77.82	77.82				
2.1.1	QP10	梅田湖镇曙辉村迎祥垵五组排渠	(8.42+4.3)*2.06, 生态连锁砖	m	467.00	77.82	77.82				
2.2		三合村				179.97	179.97				

2.2.1	QP11	梅田湖镇三合村北垵湖二组排渠	(11.745+5.17)*2.63,生态连锁砖	m	823.00	179.97	179.97				
3		章华镇				367.27	367.27				
3.1		兴南村				65.01	65.01				
3.1.1	QP12	章华镇兴南村蔡兴二组至朱家一组排渠	(6.82+3)*1.91,生态连锁砖	m	658.00	65.01	65.01				
3.2		五星村				85.84	85.84				
3.2.1	QP13	章华镇五星村五星十组1#排渠	(5.44+1.9)*1.77,生态连锁砖	m	685.00	85.84	85.84				
3.3		三河村				216.42	216.42				
3.3.1	QP14	章华镇三河村三河五组八组排渠	(4.52+1.4)*1.56,生态连锁砖	m	2056.00	216.42	216.42				
4		禹山镇				259.15	259.15				
4.1		八岭村				259.15	259.15				
4.1.1	QP15	禹山镇八岭村八岭二组三组排渠	(6.1+3.4)*1.35,生态连锁砖	m	852.00	112.07	112.07				
4.1.2	QP16	禹山镇八岭村桑场二组三组排渠	(3.7+1)*1.35,生态连锁砖	m	570.00	54.38	54.38				
4.1.3	QP17	禹山镇八岭村桑场三组1#排渠	(5.52+2.4)*1.56,生态连锁砖	m	419.00	53.08	53.08				
4.1.4	QP18	禹山镇八岭村桑场三组2#排渠	(7.22+3.4)*1.91,生态连锁砖	m	478.00	39.62	39.62				
5		万庾镇				103.16	103.16				
5.1		塌西湖村				103.16	103.16				
5.1.1	QP19	万庾镇塌西湖村委会排渠	(6.52+3.4)*1.56,舒布洛克砼砖	m	536.00	103.16	103.16				
6		三封寺镇				27.80	27.80				
6.1		莲花堰村				27.80	27.80				
6.1.1	QP20	三封寺镇莲花堰村7组排渠	(7.8+3.25)*1.82,生态连锁砖	m	160.00	27.80	27.80				
五		渠系建筑物				142.72	142.72				
(一)		机耕桥				103.03	103.03				
1		万庾镇				77.27	77.27				
1.1		白铺村				64.39	64.39				
1.1.1	QJ01	万庾镇白铺村富强7组机耕桥	重建机耕桥,IV型机耕桥	座	1.00	12.88	12.88				
1.1.2	QJ02	万庾镇白铺村富强6组机耕桥	重建机耕桥,IV型机耕桥	座	1.00	12.88	12.88				

1.1.3	QJ03	万庾镇白铺村富强5组竺家咀机耕桥	重建机耕桥, IV型机耕桥	座	1.00	12.88	12.88				
1.1.4	QJ04	万庾镇白铺村田铺11组机耕桥	重建机耕桥, IV型机耕桥	座	2.00	25.76	25.76				
1.2		塌西湖村				12.88	12.88				
1.2.1	QJ05	万庾镇塌西湖村塌西湖6组机耕桥	新建机耕桥, 钢筋砼桥板7.6m	座	1.00	12.88	12.88				
2		三封寺镇				12.88	12.88				
2.1		莲花堰村				12.88	12.88				
2.1.1	QJ06	三封寺镇莲花堰村7组机耕桥	新建机耕桥, IV型机耕桥	座	1.00	12.88	12.88				
3		东山镇				12.88	12.88				
3.1		桂竹村				12.88	12.88				
3.1.1	QJ07	东山镇桂竹村高峰8组高峰平原水库机耕桥	重建机耕桥, IV型机耕桥	座	1.00	12.88	12.88				
(二)		节制闸				35.52	35.52				
1		万庾镇				16.29	16.29				
1.1		白铺村				10.65	10.65				
1.1.1	QJ08	万庾镇白铺村富强7组节制闸	重建节制闸, 闸尺寸2*1.5	座	1.00	1.56	1.56				
1.1.2	QJ09	万庾镇白铺村田铺6组节制闸	新建节制闸, 闸尺寸1.5*1.2	座	2.00	3.02	3.02				
1.1.3	QJ10	万庾镇白铺村富强5组竺家咀节制闸	重建节制闸, 闸尺寸2*1.5	座	1.00	1.56	1.56				
1.1.4	QJ11	万庾镇白铺村田铺11组节制闸	新建节制闸, 闸尺寸1.5*1.2	座	3.00	4.52	4.52				
1.2		塌西湖村				5.64	5.64				
1.2.1	QJ12	万庾镇塌西湖村塌西湖1组-8组节制闸	新建节制闸, 闸尺寸2*1.5	座	1.00	2.52	2.52				
1.2.2	QJ13	万庾镇塌西湖村塌西湖6组节制闸	新建节制闸, 双孔, 单闸尺寸2*2	座	2.00	3.11	3.11				
2		三封寺镇				14.66	14.66				
2.1		莲花堰村				14.66	14.66				
2.1.1	QJ14	三封寺镇莲花堰村7组节制闸	重建节制闸, 三孔, 单闸尺寸3*1.5	座	1.00	14.66	14.66				
3		东山镇				4.57	4.57				
3.1		桂竹村				1.56	1.56				

3.1.1	QJ15	东山镇桂竹村高峰8组高峰平原水库节制闸	新建节制闸，闸尺寸2*1.5	座	1.00	1.56	1.56				
3.2		仙鹅寺村				3.02	3.02				
3.2.1	QJ16	东山镇仙鹅寺村二组旁山公路节制闸	新建节制闸，闸尺寸1.5*1.2	座	2.00	3.02	3.02				
(三)		溢洪道				4.18	4.18				
1		三封寺镇				4.18	4.18				
1.1		莲花堰村				4.18	4.18				
1.1.1	QJ17	三封寺镇莲花堰村23组溢洪道	新建钢筋砼溢洪道，宽2m，高1m	座	1.00	4.18	4.18				
六		田间灌溉工程				187.09	187.09				
(一)		高效节水				187.09	187.09				
1		鲇鱼须镇				26.66	26.66				
1.1		湘北村				26.66	26.66				
1.1.1	GX01	鲇鱼须镇湘北村高效节水	低压管灌663.2亩	亩	663.20	26.66	26.66				
2		章华镇				117.13	117.13				
2.1		兴南村				117.13	117.13				
2.1.1	GX02	章华镇兴南村高效节水	低压管灌1263.8亩	亩	1263.80	117.13	117.13				
3		东山镇				43.30	43.30				
3.1		关山村				43.30	43.30				
3.1.1	GX03	东山镇关山村仙鹅寺（杨家湾）节水灌溉	低压管灌75.0亩	亩	75.00	43.30	43.30				
第四部分	第四部分	田间道路工程				3471.86	680.86	2791.00			
一		机耕路				3471.86	680.86	2791.00			
(一)		硬化路				2859.58	68.58	2791.00			
1		鲇鱼须镇				899.55		899.55			
1.1		程家岭村				157.70		157.70			
1.1.1	JH01	鲇鱼须镇程家岭村回龙一组机耕路	C30砼路面厚200mm，宽2.5m	m	334.00	14.69		14.69			
1.1.2	JH02-1	鲇鱼须镇程家岭村回龙三组机耕路-1	C30砼路面厚200mm，宽2.5m	m	249.00	10.78		10.78			

1.1.3	JH02-2	鲇鱼须镇程家岭村回龙三组机耕路-2	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	171.00	7.66		7.66			
1.1.4	JH03	鲇鱼须镇程家岭村回龙四组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	280.00	12.08		12.08			
1.1.5	JH04	鲇鱼须镇程家岭村回龙五组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	274.00	11.84		11.84			
1.1.6	JH05	鲇鱼须镇程家岭村回龙六组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	316.00	14.00		14.00			
1.1.7	JH06	鲇鱼须镇程家岭村回龙九组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	294.00	12.62		12.62			
1.1.8	JH07-1	鲇鱼须镇程家岭村准里二组机耕路-1	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	55.00	2.23		2.23			
1.1.9	JH07-2	鲇鱼须镇程家岭村准里二组机耕路-2	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	81.00	3.24		3.24			
1.1.10	JH08-1	鲇鱼须镇程家岭村程家六组十二组机耕路-1	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	342.00	15.00		15.00			
1.1.11	JH08-2	鲇鱼须镇程家岭村程家六组十二组机耕路-2	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	75.00	3.00		3.00			
1.1.12	JH09	鲇鱼须镇程家岭村回龙十一组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	361.00	16.15		16.15			
1.1.13	JH10	鲇鱼须镇程家岭村准里八组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	264.00	11.46		11.46			
1.1.14	JH11	鲇鱼须镇程家岭村程家九组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	518.00	22.95		22.95			
1.2		时兴村				48.41		48.41			
1.2.1	JH12	鲇鱼须镇时兴村西岗十二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	572.00	25.45		25.45			
1.2.2	JH13	鲇鱼须镇时兴村西岗八组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	270.00	11.69		11.69			
1.2.3	JH14-1	鲇鱼须镇时兴村西岗八组2#机耕路-1	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	223.00	9.77		9.77			
1.2.4	JH14-2	鲇鱼须镇时兴村西岗八组2#机耕路-2	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	36.00	1.49		1.49			
1.3		高山村				111.56		111.56			
1.3.1	JH15	鲇鱼须镇高山村高山一组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	868.00	38.25		38.25			
1.3.2	JH16	鲇鱼须镇高山村黄洋一组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	519.00	22.99		22.99			

1.3.3	JH17	鲇鱼须镇高山村黄洋一组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	285.00	12.27		12.27			
1.3.4	JH18	鲇鱼须镇高山村黄洋五组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	138.00	5.97		5.97			
1.3.5	JH19	鲇鱼须镇高山村黄洋八组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	220.00	9.65		9.65			
1.3.6	JH20	鲇鱼须镇高山村黄洋七组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	83.00	3.31		3.31			
1.3.7	JH21	鲇鱼须镇高山村桑场三组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	435.00	19.11		19.11			
1.4		旗杆村					152.44		152.44		
1.4.1	JH22	鲇鱼须镇旗杆村旗杆六组至九组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	747.00	33.26		33.26			
1.4.2	JH23	鲇鱼须镇旗杆村旗杆六组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	331.00	14.58		14.58			
1.4.3	JH24	鲇鱼须镇旗杆村旗杆五组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	125.00	5.47		5.47			
1.4.4	JH25	鲇鱼须镇旗杆村天鹅六组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	227.00	9.92		9.92			
1.4.5	JH26	鲇鱼须镇旗杆村天鹅三组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	236.00	10.27		10.27			
1.4.6	JH27	鲇鱼须镇旗杆村天鹅十二组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	213.00	9.38		9.38			
1.4.7	JH28	鲇鱼须镇旗杆村天鹅六组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	1339.00	59.59		59.59			
1.4.8	JH29	鲇鱼须镇旗杆村天鹅三组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	228.00	9.96		9.96			
1.5		业谟村					168.58		168.58		
1.5.1	JH30	鲇鱼须镇业谟村业谟九组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	466.00	20.41		20.41			
1.5.2	JH31	鲇鱼须镇业谟村业谟六组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	84.00	3.35		3.35			
1.5.3	JH32	鲇鱼须镇业谟村水产四组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	520.00	23.03		23.03			
1.5.4	JH33-1	鲇鱼须镇业谟村水产六组渠西机耕路-1	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	336.00	14.77		14.77			
1.5.5	JH33-2	鲇鱼须镇业谟村水产六组渠西机耕路-2	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	182.00	9.43		9.43			
1.5.6	JH33-3	鲇鱼须镇业谟村水产六组渠西机耕路-3	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	497.00	21.61		21.61			
1.5.7	JH34	鲇鱼须镇业谟村水产六组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	164.00	7.39		7.39			

1.5.8	JH35	鲇鱼须镇业谟村水产七组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	245.00	10.62		10.62			
1.5.9	JH36	鲇鱼须镇业谟村水产七组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	78.00	3.12		3.12			
1.5.10	JH37	鲇鱼须镇业谟村甘洋三组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	721.00	32.26		32.26			
1.5.11	JH38	鲇鱼须镇业谟村甘洋六组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	178.00	7.93		7.93			
1.5.12	JH39	鲇鱼须镇业谟村甘洋十一组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	333.00	14.66		14.66			
1.6		湘北村				106.04		106.04			
1.6.1	JH40	鲇鱼须镇湘北村三潭一组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	490.00	21.34		21.34			
1.6.2	JH41	鲇鱼须镇湘北村禾丰十一组十二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	333.00	14.66		14.66			
1.6.3	JH42-1	鲇鱼须镇湘北村禾丰八组机耕路-1	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	663.00	29.18		29.18			
1.6.4	JH42-2	鲇鱼须镇湘北村禾丰八组机耕路-2	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	153.00	6.96		6.96			
1.6.5	JH43	鲇鱼须镇湘北村徐家咀机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	761.00	33.90		33.90			
1.7		新生村				22.28		22.28			
1.7.1	JH44	新生村八组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	518.00	22.28		22.28			
1.8		蔡田湖渔场				14.71		14.71			
1.8.1	JH45	蔡田湖渔场谷家洲机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	346.00	14.71		14.71			
1.9		棉种场				21.94		21.94			
1.9.1	JH46	棉种场五组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	180.00	21.94		21.94			
1.10		插旗农场				46.29		46.29			
1.10.1	JH47	插旗农场三分场三组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	703.00	30.36		30.36			
1.10.2	JH48	插旗农场三分场三组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	367.00	15.93		15.93			
1.11		隆庆莲厂				49.59		49.59			
1.11.1	JH49	隆庆莲厂大湖机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	573.00	24.82		24.82			
1.11.2	JH50	隆庆莲厂八百亩机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	557.00	24.77		24.77			
2		梅田湖镇				154.17		154.17			

2.1		曙辉村				22.33		22.33			
2.1.1	JH51	梅田湖镇曙辉村迎祥垸八组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	102.00	4.88		4.88			
2.1.2	JH52	梅田湖镇曙辉村申家河四组五组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	191.00	8.43		8.43			
2.1.3	JH53	梅田湖镇曙辉村曙辉十组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	116.00	5.43		5.43			
2.1.4	JH54	梅田湖镇曙辉村曙辉十组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	90.00	3.59		3.59			
2.2		三合村				131.84		131.84			
2.2.1	JH55	梅田湖镇三合村北垸湖一组至五组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	2960.00	131.84		131.84			
3		章华镇				399.50		399.50			
3.1		兴南村				173.86		173.86			
3.1.1	JH56	章华镇兴南村蔡兴二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	640.00	28.19		28.19			
3.1.2	JH57	章华镇兴南村蔡兴七组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	1000.00	47.68		47.68			
3.1.3	JH58	章华镇兴南村蔡兴八组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	1010.00	43.65		43.65			
3.1.4	JH59	章华镇兴南村兴南二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	200.00	8.88		8.88			
3.1.5	JH60	章华镇兴南村兴南七组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	200.00	8.88		8.88			
3.1.6	JH61	章华镇兴南村兴南八组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	105.00	5.00		5.00			
3.1.7	JH62	章华镇兴南村兴南八组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	280.00	12.08		12.08			
3.1.8	JH63	章华镇兴南村兴南八组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	445.00	19.50		19.50			
3.2		五星村				202.51		202.51			
3.2.1	JH64	章华镇五星村五星三组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	50.00	2.41		2.41			
3.2.2	JH65	章华镇五星村五星四组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	775.00	34.45		34.45			
3.2.3	JH66	章华镇五星村五星十组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	530.00	23.42		23.42			
3.2.4	JH67	章华镇五星村五星十组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	100.00	4.81		4.81			
3.2.5	JH68	章华镇五星村李家桥二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	300.00	13.38		13.38			
3.2.6	JH69	章华镇五星村李家桥六组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	320.00	14.15		14.15			

3.2.7	JH70	章华镇五星村李家桥六组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	100.00	4.81		4.81		
3.2.8	JH71	章华镇五星村李家桥七组至十二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	700.00	31.13		31.13		
3.2.9	JH72	章华镇五星村李家桥十二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	720.00	37.56		37.56		
3.2.10	JH73	章华镇五星村李家桥七组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	180.00	8.01		8.01		
3.2.11	JH74	章华镇五星村新华一组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	460.00	23.59		23.59		
3.2.12	JH75	章华镇五星村新华八组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	100.00	4.81		4.81		
3.3		三河村				23.13		23.13		
3.3.1	JH76	章华镇三河村朱家七组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	450.00	23.13		23.13		
4		禹山镇				406.60		406.60		
4.1		八岭村				183.42		183.42		
4.1.1	JH77	禹山镇八岭村八岭四组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	420.00	18.53		18.53		
4.1.2	JH78	禹山镇八岭村八岭九组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	780.00	34.64		34.64		
4.1.3	JH79	禹山镇八岭村桑场二组5#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	420.00	21.65		21.65		
4.1.4	JH80	禹山镇八岭村桑场三组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	420.00	18.53		18.53		
4.1.5	JH81	禹山镇八岭村桑场三组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	350.00	15.41		15.41		
4.1.6	JH82	禹山镇八岭村老港七组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	400.00	17.76		17.76		
4.1.7	JH83	禹山镇八岭村老港二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	780.00	34.64		34.64		
4.1.8	JH84	禹山镇八岭村老港十二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	500.00	22.26		22.26		
4.2		建华村				69.50		69.50		
4.2.1	JH85	禹山镇建华村石山五组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	500.00	22.26		22.26		
4.2.2	JH86	禹山镇建华村石山八组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	500.00	22.26		22.26		
4.2.3	JH87	禹山镇建华村建华一组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	560.00	24.99		24.99		
4.3		松树岭村				153.68		153.68		
4.3.1	JH88	禹山镇松树岭村松树一组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	180.00	8.01		8.01		
4.3.2	JH89	禹山镇松树岭村松树一组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	110.00	5.19		5.19		

4.3.3	JH90	禹山镇松树岭村松树五组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	350.00	15.41		15.41			
4.3.4	JH91	禹山镇松树岭村松树五组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	230.00	10.04		10.04			
4.3.5	JH92	禹山镇松树岭村松树八组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	370.00	16.50		16.50			
4.3.6	JH93	禹山镇松树岭村松树十一组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	140.00	6.36		6.36			
4.3.7	JH94	禹山镇松树岭村松树十一组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	120.00	5.58		5.58			
4.3.8	JH95	禹山镇松树岭村松树十一组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	270.00	11.69		11.69			
4.3.9	JH96	禹山镇松树岭村白鹿三组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	400.00	17.76		17.76			
4.3.10	JH97	禹山镇松树岭村白鹿五组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	40.00	1.65		1.65			
4.3.11	JH98	禹山镇松树岭村白鹿五组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	60.00	2.42		2.42			
4.3.12	JH99	禹山镇松树岭村白鹿六组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	250.00	10.91		10.91			
4.3.13	JH100	禹山镇松树岭村白鹿六组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	250.00	10.91		10.91			
4.3.14	JH101	禹山镇松树岭村东湖五组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	150.00	6.84		6.84			
4.3.15	JH102	禹山镇松树岭村东湖五组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	80.00	3.20		3.20			
4.3.16	JH103	禹山镇松树岭村东湖六组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	150.00	6.84		6.84			
4.3.17	JH104	禹山镇松树岭村茶场1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	180.00	8.01		8.01			
4.3.18	JH105	禹山镇松树岭村茶场2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	140.00	6.36		6.36			
5		万庾镇				413.60		413.60			
5.1		白铺村				64.84		64.84			
5.1.1	JH106	万庾镇白铺村田铺10组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	385.00	16.23		16.23			
5.1.2	JH107	万庾镇白铺村田铺10组严家沟机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	434.00	18.22		18.22			
5.1.3	JH108	万庾镇白铺村富强7组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	527.00	25.93		25.93			
5.1.4	JH109	万庾镇白铺村富强6组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	110.00	4.46		4.46			

5.2		塌西湖村				289.50		289.50			
5.2.1	JH110	万庾镇塌西湖村字藏8组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	142.00	5.70		5.70			
5.2.2	JH111	万庾镇塌西湖村字藏8组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	420.00	17.68		17.68			
5.2.3	JH112	万庾镇塌西湖村字藏8组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	175.00	7.08		7.08			
5.2.4	JH113	万庾镇塌西湖村字藏6组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	204.00	8.61		8.61			
5.2.5	JH114	万庾镇塌西湖村字藏6组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	381.00	16.07		16.07			
5.2.6	JH115	万庾镇塌西湖村字藏6组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	116.00	4.69		4.69			
5.2.7	JH116	万庾镇塌西湖村字藏7组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	371.00	15.68		15.68			
5.2.8	JH117	万庾镇塌西湖村字藏8组4#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	125.00	5.04		5.04			
5.2.9	JH118	万庾镇塌西湖村字藏3组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	886.00	37.24		37.24			
5.2.10	JH119	万庾镇塌西湖村五谷庙1组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	182.00	7.66		7.66			
5.2.11	JH120	万庾镇塌西湖村字藏1组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	300.00	12.53		12.53			
5.2.12	JH121	万庾镇塌西湖村字藏1组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	120.00	4.85		4.85			
5.2.13	JH122	万庾镇塌西湖村五谷庙3组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	180.00	7.58		7.58			
5.2.14	JH123	万庾镇塌西湖村五谷庙3组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	148.00	5.93		5.93			
5.2.15	JH124	万庾镇塌西湖村五谷庙4组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	200.00	8.45		8.45			
5.2.16	JH125	万庾镇塌西湖村五谷庙4组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	198.00	8.28		8.28			
5.2.17	JH126	万庾镇塌西湖村五谷庙4组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	114.00	4.61		4.61			
5.2.18	JH127	万庾镇塌西湖村五谷庙5组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	627.00	26.40		26.40			
5.2.19	JH128	万庾镇塌西湖村五谷庙8组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	518.00	21.68		21.68			

5.2.20	JH129	万庾镇塌西湖村五谷庙6组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	198.00	8.28		8.28		
5.2.21	JH130	万庾镇塌西湖村五谷庙6组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	215.00	9.03		9.03		
5.2.22	JH131	万庾镇塌西湖村五谷庙2组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	385.00	16.23		16.23		
5.2.23	JH132	万庾镇塌西湖村五谷庙1组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	556.00	23.56		23.56		
5.2.24	JH133	万庾镇塌西湖村五谷庙2组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	164.00	6.65		6.65		
5.3		鲁家村				44.12		44.12		
5.3.1	JH134	万庾镇鲁家村槐树4-5组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	741.00	31.33		31.33		
5.3.2	JH135	万庾镇鲁家村槐树4-5组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	307.00	12.80		12.80		
5.4		万庾镇级工程				15.12		15.12		
5.4.1	JH136	万庾镇花土地机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	85.00	3.39		3.39		
5.4.2	JH137	万庾镇铁铺岭机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	120.00	4.85		4.85		
5.4.3	JH138	万庾镇柑子树机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	170.00	6.88		6.88		
6		三封寺镇				112.67		112.67		
6.1		莲花堰村				112.67		112.67		
6.1.1	JH139	三封寺镇莲花堰村7组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	310.00	15.21		15.21		
6.1.2	JH140	三封寺镇莲花堰村11组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	340.00	14.08		14.08		
6.1.3	JH141	三封寺镇莲花堰村6组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	235.00	11.55		11.55		
6.1.4	JH142	三封寺镇莲花堰村7组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	285.00	11.85		11.85		
6.1.5	JH143	三封寺镇莲花堰村6组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	275.00	13.50		13.50		
6.1.6	JH144	三封寺镇莲花堰村6组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	145.00	6.89		6.89		
6.1.7	JH145	三封寺镇莲花堰村6组4#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	195.00	9.61		9.61		
6.1.8	JH146	三封寺镇莲花堰村1组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	230.00	11.32		11.32		
6.1.9	JH147	三封寺镇莲花堰村1组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	135.00	6.43		6.43		
6.1.10	JH148	三封寺镇莲花堰村5组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	295.00	12.23		12.23		

7		东山镇				473.49	68.58	404.91			
7.1		关山村				117.45		117.45			
7.1.1	JH149	东山镇关山村关山4、5、7组鸡母湾1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	470.00	23.20		23.20			
7.1.2	JH150	东山镇关山村关山4、5、7组鸡母湾2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	105.00	4.27		4.27			
7.1.3	JH151	东山镇关山村关山7组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	485.00	20.30		20.30			
7.1.4	JH152	东山镇关山村关山7组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	540.00	22.84		22.84			
7.1.5	JH153	东山镇关山村关山7组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	555.00	27.63		27.63			
7.1.6	JH154	东山镇关山村石家港3组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	465.00	19.21		19.21			
7.2		佛寺村				127.89		127.89			
7.2.1	JH155	东山镇佛寺村佛寺7组卜家翟1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	245.00	12.01		12.01			
7.2.2	JH156	东山镇佛寺村佛寺7组卜家翟2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	180.00	7.58		7.58			
7.2.3	JH157	东山镇佛寺村佛寺1组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	220.00	9.23		9.23			
7.2.4	JH158	东山镇佛寺村佛寺5组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	255.00	10.68		10.68			
7.2.5	JH159	东山镇佛寺村佛寺9组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	150.00	6.11		6.11			
7.2.6	JH160	东山镇佛寺村佛寺10组向阳院1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	586.00	24.72		24.72			
7.2.7	JH161	东山镇佛寺村佛寺10组向阳院2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	640.00	26.91		26.91			
7.2.8	JH162	东山镇佛寺村黄合5组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	220.00	9.23		9.23			
7.2.9	JH163	东山镇佛寺村黄合4组(徐桂林)机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	290.00	12.04		12.04			
7.2.10	JH164	东山镇佛寺村黄合1组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	224.00	9.38		9.38			
7.3		桂竹村				127.18		127.18			
7.3.1	JH165	东山镇桂竹村高峰2组泉家冲1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	225.00	9.42		9.42			
7.3.2	JH166	东山镇桂竹村高峰2组泉家冲2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	65.00	2.62		2.62			
7.3.3	JH167	东山镇桂竹村高峰2组泉家冲3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	150.00	6.11		6.11			

7.3.4	JH168	东山镇桂竹村高峰2组泉家冲4#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	220.00	9.23		9.23			
7.3.5	JH169	东山镇桂竹村桂竹4组(金家门至水库)机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	180.00	7.58		7.58			
7.3.6	JH170	东山镇桂竹村高峰1组泉家冲1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	330.00	13.69		13.69			
7.3.7	JH171	东山镇桂竹村高峰1组泉家冲2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	370.00	15.64		15.64			
7.3.8	JH172	东山镇桂竹村高峰9组吕家湾机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	215.00	9.03		9.03			
7.3.9	JH173	东山镇桂竹村高峰9组万个门机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	145.00	5.82		5.82			
7.3.10	JH174	东山镇桂竹村高峰7组(秦裕建家门口)机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	225.00	9.42		9.42			
7.3.11	JH175	东山镇桂竹村桂竹4组(困石湾-念永门)机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	330.00	13.69		13.69			
7.3.12	JH176	东山镇桂竹村高峰7组(秦典礼家门口)机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	325.00	13.49		13.49			
7.3.13	JH177	东山镇桂竹村高峰6组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	145.00	5.82		5.82			
7.3.14	JH178	东山镇桂竹村高峰6组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	140.00	5.62		5.62			
7.4		天井山村				37.94	5.56	32.38			
7.4.1	JH179	东山镇天井山村大众6组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	117.00	4.73		4.73			
7.4.2	JH180	东山镇天井山村大众6组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	490.00	20.49		20.49			
7.4.3	JH181	东山镇天井山村天井8组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	305.00	12.72	5.56	7.16			
7.5		牌坊村				43.60	43.60				
7.5.1	JH182	东山镇牌坊村牌坊10组新屋场1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	185.00	7.77	7.77				
7.5.2	JH183	东山镇牌坊村牌坊10组新屋场2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	85.00	3.39	3.39				
7.5.3	JH184	东山镇牌坊村牌坊6组下屋场机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	355.00	14.76	14.76				
7.5.4	JH185	东山镇牌坊村牌坊1组合坛庙机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	420.00	17.68	17.68				
7.6		仙鹅寺村				19.42	19.42				

7.6.1	JH186	东山镇仙鹅寺村杨家湾1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	270.00	11.26	11.26				
7.6.2	JH187	东山镇仙鹅寺村杨家湾2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	195.00	8.16	8.16				
(二)		砂石路				612.29	612.29				
1		鲇鱼须镇				178.18	178.18				
1.1		时兴村				24.50	24.50				
1.1.1	JS01	鲇鱼须镇时兴村西岗九组十组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1075.00	12.87	12.87				
1.1.2	JS02-1	鲇鱼须镇时兴村西岗七组机耕路-1	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	386.00	4.65	4.65				
1.1.3	JS02-2	鲇鱼须镇时兴村西岗七组机耕路-2	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	152.00	1.95	1.95				
1.1.4	JS03	鲇鱼须镇时兴村西岗四组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	421.00	5.03	5.03				
1.2		旗杆村				20.83	20.83				
1.2.1	JS04	鲇鱼须镇旗杆村天鹅二组三组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1051.00	12.67	12.67				
1.2.2	JS05	鲇鱼须镇旗杆村天鹅三组机耕路-1	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	225.00	2.63	2.63				
1.2.3	JS06	鲇鱼须镇旗杆村天鹅十二组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	469.00	5.52	5.52				
1.3		业谟村				90.18	90.18				
1.3.1	JS07	鲇鱼须镇业谟村业谟三组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	791.00	9.56	9.56				
1.3.2	JS08	鲇鱼须镇业谟村业谟六组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	912.00	11.26	11.26				
1.3.3	JS09	鲇鱼须镇业谟村水产四组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	610.00	7.38	7.38				
1.3.4	JS10	鲇鱼须镇业谟村水产五组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	349.00	4.26	4.26				
1.3.5	JS11	鲇鱼须镇业谟村水产五组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	412.00	4.96	4.96				
1.3.6	JS12	鲇鱼须镇业谟村水产五组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	157.00	1.99	1.99				
1.3.7	JS13	鲇鱼须镇业谟村水产一组五组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1188.00	14.40	14.40				
1.3.8	JS14	鲇鱼须镇业谟村水产六组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	322.00	4.04	4.04				

1.3.9	JS15	鲇鱼须镇业谟村水产六组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	344.00	4.22	4.22				
1.3.10	JS16	鲇鱼须镇业谟村水产六组4#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	436.00	5.16	5.16				
1.3.11	JS17	鲇鱼须镇业谟村水产七组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	420.00	5.03	5.03				
1.3.12	JS18	鲇鱼须镇业谟村甘洋一组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	225.00	2.63	2.63				
1.3.13	JS19	鲇鱼须镇业谟村甘洋六组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	292.00	3.27	3.27				
1.3.14	JS20	鲇鱼须镇业谟村甘洋十一组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	996.00	12.03	12.03				
1.4		湘北村				4.97	4.97				
1.4.1	JS21-1	鲇鱼须镇湘北村三潭一组二组机耕路-1	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	178.00	2.26	2.26				
1.4.2	JS21-2	鲇鱼须镇湘北村三潭一组二组机耕路-2	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	135.00	1.71	1.71				
1.4.3	JS21-3	鲇鱼须镇湘北村三潭一组二组机耕路-3	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	60.00	1.01	1.01				
1.5		蔡田湖渔场				37.69	37.69				
1.5.1	JS22	蔡田湖渔场蓬湖1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	526.00	19.05	19.05				
1.5.2	JS23	蔡田湖渔场蓬湖2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	514.00	18.65	18.65				
2		梅田湖镇				66.34	66.34				
2.1		曙辉村				66.34	66.34				
2.1.1	JS24	梅田湖镇曙辉村迎祥垵二至十组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽3m	m	1278.00	17.34	17.34				
2.1.2	JS25	梅田湖镇曙辉村迎祥垵二至十组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽3m	m	1883.00	25.63	25.63				
2.1.3	JS26-1	梅田湖镇曙辉村迎祥垵九组机耕路-1	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	253.00	2.96	2.96				
2.1.4	JS26-2	梅田湖镇曙辉村迎祥垵九组机耕路-2	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	617.00	7.44	7.44				
2.1.5	JS27	梅田湖镇曙辉村曙辉九组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	234.00	2.71	2.71				
2.1.6	JS28	梅田湖镇曙辉村曙辉八组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	855.00	10.27	10.27				
3		章华镇				139.84	139.84				

3.1		兴南村				114.15	114.15				
3.1.1	JS29	章华镇兴南村兴南二组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	288.00	3.24	3.24				
3.1.2	JS30	章华镇兴南村兴南二组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	370.00	4.52	4.52				
3.1.3	JS31	章华镇兴南村兴南二组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	630.00	7.54	7.54				
3.1.4	JS32	章华镇兴南村兴南三组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	350.00	4.36	4.36				
3.1.5	JS33	章华镇兴南村兴南三五组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1820.00	22.06	22.06				
3.1.6	JS34	章华镇兴南村兴南八组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1040.00	12.49	12.49				
3.1.7	JS35	章华镇兴南村兴南九组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	280.00	3.18	3.18				
3.1.8	JS36	章华镇兴南村蔡兴二组至兴南一组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1010.00	12.24	12.24				
3.1.9	JS37	章华镇兴南村蔡兴三组四组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	430.00	5.11	5.11				
3.1.10	JS38	章华镇兴南村蔡兴二组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	260.00	3.02	3.02				
3.1.11	JS39	章华镇兴南村蔡兴三组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	595.00	7.26	7.26				
3.1.12	JS40	章华镇兴南村蔡兴农机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1115.00	13.71	13.71				
3.1.13	JS41	章华镇兴南村蔡兴八组至瓦农一组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1075.00	12.87	12.87				
3.1.14	JS42	章华镇兴南村蔡兴六组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	215.00	2.55	2.55				
3.2		三河村				25.70	25.70				
3.2.1	JS43	章华镇三河村三河十组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	340.00	4.18	4.18				
3.2.2	JS44	章华镇三河村朱家三组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1400.00	17.03	17.03				
3.2.3	JS45	章华镇三河村朱家八组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	365.00	4.48	4.48				
4		禹山镇				80.62	80.62				
4.1		八岭村				8.23	8.23				
4.1.1	JS46	禹山镇八岭村八岭四组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	350.00	4.36	4.36				
4.1.2	JS47	禹山镇八岭村八岭四组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	300.00	3.86	3.86				
4.2		松树岭村				72.40	72.40				
4.2.1	JS48	禹山镇松树岭村松树三组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	540.00	6.62	6.62				

4.2.2	JS49	禹山镇松树岭村松树四组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	200.00	2.43	2.43				
4.2.3	JS50	禹山镇松树岭村松树四组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	170.00	2.09	2.09				
4.2.4	JS51	禹山镇松树岭村松树四组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	320.00	4.02	4.02				
4.2.5	JS52	禹山镇松树岭村松树四组4#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	230.00	2.67	2.67				
4.2.6	JS53	禹山镇松树岭村松树五组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	400.00	4.87	4.87				
4.2.7	JS54	禹山镇松树岭村松树五组4#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	100.00	1.43	1.43				
4.2.8	JS55	禹山镇松树岭村松树六组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	180.00	2.17	2.17				
4.2.9	JS56	禹山镇松树岭村松树十组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	370.00	4.52	4.52				
4.2.10	JS57	禹山镇松树岭村东湖一组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	610.00	7.38	7.38				
4.2.11	JS58	禹山镇松树岭村东湖三组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	230.00	2.67	2.67				
4.2.12	JS59	禹山镇松树岭村东湖三组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	140.00	1.75	1.75				
4.2.13	JS60	禹山镇松树岭村东湖三组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	80.00	1.17	1.17				
4.2.14	JS61	禹山镇松树岭村东湖四组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	800.00	9.73	9.73				
4.2.15	JS62	禹山镇松树岭村东湖五组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	400.00	4.87	4.87				
4.2.16	JS63	禹山镇松树岭村东湖五组4#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	350.00	4.36	4.36				
4.2.17	JS64	禹山镇松树岭村东湖五组5#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	470.00	5.53	5.53				
4.2.18	JS65	禹山镇松树岭村东湖七组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	330.00	4.10	4.10				
5		万庾镇				95.65	95.65				
5.1		白铺村				56.04	56.04				
5.1.1	JS66	万庾镇白铺村田铺3组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	385.00	4.59	4.59				
5.1.2	JS67	万庾镇白铺村田铺2组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	381.00	4.56	4.56				
5.1.3	JS68	万庾镇白铺村田铺6组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	642.00	7.56	7.56				

5.1.4	JS69	万庾镇白铺村田铺6组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	320.00	3.97	3.97				
5.1.5	JS70	万庾镇白铺村田铺10组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	288.00	3.21	3.21				
5.1.6	JS71	万庾镇白铺村田铺10组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	407.00	4.87	4.87				
5.1.7	JS72	万庾镇白铺村田铺10组4#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	300.00	3.81	3.81				
5.1.8	JS73	万庾镇白铺村田铺10组5#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	133.00	1.67	1.67				
5.1.9	JS74	万庾镇白铺村田铺11组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	340.00	4.13	4.13				
5.1.10	JS75	万庾镇白铺村田铺11组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	277.00	3.13	3.13				
5.1.11	JS76	万庾镇白铺村田铺11组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	326.00	4.02	4.02				
5.1.12	JS77	万庾镇白铺村田铺12组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	520.00	6.38	6.38				
5.1.13	JS78	万庾镇白铺村富强5组竺家咀机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	132.00	1.66	1.66				
5.1.14	JS79	万庾镇白铺村富强3组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	210.00	2.49	2.49				
5.2		塌西湖村				21.92	21.92				
5.2.1	JS80	万庾镇塌西湖村字藏6组4#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	133.00	1.67	1.67				
5.2.2	JS81	万庾镇塌西湖村五谷庙4组4#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	265.00	3.03	3.03				
5.2.3	JS82	万庾镇塌西湖村五谷庙5组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	397.00	4.69	4.69				
5.2.4	JS83	万庾镇塌西湖村五谷庙6组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	272.00	3.09	3.09				
5.2.5	JS84	万庾镇塌西湖村五谷庙1组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	174.00	2.10	2.10				
5.2.6	JS85	万庾镇塌西湖村五谷庙1组4#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	102.00	1.42	1.42				
5.2.7	JS86	万庾镇塌西湖村五谷庙1组5#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	300.00	3.81	3.81				
5.2.8	JS87	万庾镇塌西湖村五谷庙1组6#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	177.00	2.12	2.12				
5.3		鲁家村				17.69	17.69				
5.3.1	JS88	万庾镇鲁家村孟尝1组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	212.00	2.50	2.50				
5.3.2	JS89	万庾镇鲁家村孟尝9组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	303.00	3.83	3.83				

5.3.3	JS90	万庾镇鲁家村槐树3组机耕路	砂石路厚100mm, 宽3m	m	449.00	5.92	5.92				
5.3.4	JS91	万庾镇鲁家村槐树5组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	184.00	2.18	2.18				
5.3.5	JS92	万庾镇鲁家村槐树5组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	294.00	3.26	3.26				
6		三封寺镇				44.14	44.14				
6.1		莲花堰村				44.14	44.14				
6.1.1	JS93	三封寺镇莲花堰村23组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽3m	m	990.00	14.11	14.11				
6.1.2	JS94	三封寺镇莲花堰村23组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽3m	m	236.00	3.24	3.24				
6.1.3	JS95	三封寺镇莲花堰村23组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽3m	m	340.00	4.91	4.91				
6.1.4	JS96	三封寺镇莲花堰村13组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	200.00	2.41	2.41				
6.1.5	JS97	三封寺镇莲花堰村13组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	270.00	3.16	3.16				
6.1.6	JS98	三封寺镇莲花堰村5组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	230.00	2.65	2.65				
6.1.7	JS99	三封寺镇莲花堰村6组5#机耕路	砂石路厚100mm, 宽3m	m	1006.00	13.67	13.67				
7		东山镇				7.50	7.50				
7.1		关山村				4.59	4.59				
7.1.1	JS100	东山镇关山村石家港5组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	385.00	4.59	4.59				
7.2		天井山村				2.91	2.91				
7.2.1	JS101-1	东山镇天井山村大众6组3#机耕路-1	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	100.00	1.40	1.40				
7.2.2	JS101-2	东山镇天井山村大众6组3#机耕路-2	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	105.00	1.51	1.51				
第五部分	第五部分	农田防护与生态环境保护工程				33.54	33.54				
一		护路护沟护坡护岸林	种植桂花树(胸径10cm) 433棵	棵	433.00	33.54	33.54				
第六部分	第六部分	农田输配电工程									
第七部分	第七部分	其他工程				184.00	184.00				
一		耕地质量监测点	设置耕地质量监测点850处	处	850.00	34.00	34.00				
二		仪器设备				150.00	150.00				
(一)		风吸式太阳能诱蛾灯	设置风吸式太阳能诱蛾灯500盏	盏	500.00	150.00	150.00				
第八部分	第八部分	其他工作及措施				847.36	847.36				

1		项目管理费				178.61	178.61				
2		工程建设监理费				297.22	297.22				
3		勘测设计费				371.53	371.53				

农田建设项目投资和任务情况表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县鲇鱼须镇普贤村高标准农田建设项目（二〇二二年示范

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）		其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资（万元）	投资总额
栏次			1	2	3	4	
高标准农田建设项目	亩	1	5217.00	1824.86			
一、土地平整		2		269.91			
1.田块修筑	亩	3	1800.00	173.65			
2.耕作层剥离和回填	亩	4	584.25	83.59			
3.细部平整	亩	5	583.70	12.67			
二、土壤改良		6		45.10			
1.沙（黏）质土壤治理	亩	7					
2.酸化土壤治理	亩	8					
3.盐碱土壤治理	亩	9					
4.污染土壤修复	亩	10					
5.地力培肥	亩	11	4455.00	45.10			
三、灌溉和排水		12		911.29			
1.塘堰（坝）	座	13					
2.小型拦河坝	座	14					
3.农用井	座	15					
4.小型集雨设施	座	16					
5.泵站	座	17					
6.疏浚沟渠	公里	18					
7.衬砌明渠（沟）	公里	19	11.92	906.45			
8.排水暗渠（管）	公里	20					
9.渠系建筑物		21		0.00			
其中：水闸	个	22					
渡槽	个	23					
倒虹吸	个	24					
农桥	个	25					
涵洞	个	26					
跌水	个	27					
其它	个	28					
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29					
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30					
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31					
13.其他水利措施		32	21.00	4.84			
四、田间道路		33	14.05	577.36			
1.机耕路	公里	34	14.05	577.36			
其中：硬化道路	公里	35	2.44	110.96			
2.生产路	公里	36					
3.其他田间道路	公里	37					
五、农田防护与生态环境保护		38		6.20			
1.农田林网工程	米	39	800.00	6.20			
2.岸坡防护工程	米	40					
3.沟道治理工程	米	41					
4.坡面防护工程	米	42					
六、农田输配电		43		0.00			
1.10kv以下的高压输电线路	公里	44					
2.低压输电线路	公里	45					
3.变压器	台	46					
4.配电箱（屏）	处	47					
七、科技推广措施		48		15.00			
1.技术培训	人次	49					
2.仪器设备	台、件	50	50.00	15.00			
3.耕地质量监测	处	51					
八、其他工作及措施		52		0.00			
1.项目管理费		53					
2.其他费用		54		0.00			
（1）设计费		54					
（2）监理费		56					

农田建设项目预期效益表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县鲇鱼须镇普贤村高标准农田建设项目（二〇二二年

项目名称	单位	行次	数值
(一)农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	—
其中，新增水田面积	亩	3	—
新增耕地平均增加等级	级	4	0.97
新增和改善灌溉达标面积	万亩	5	0.5217
新增和改善排水达标面积	万亩	6	0.705
新增节水灌溉面积	万亩	7	—
其中：高效节水灌溉面积	万亩	8	—
年节约水量	万立方米	9	41.74
灌溉水利用率提高	百分比	10	26.4
增加农田林网防护面积	万亩	11	0.016
增加机耕面积	万亩	12	0.21
农业综合机械化提高值	百分比	13	15
道路通达率	百分比	14	100
蓄水池容量	万立方米	15	
(二)年新增主要农产品生产能力	—	16	
粮食	万公斤	17	327.2
棉花	万公斤	18	8.4
油料	万公斤	19	10.3
糖料	万公斤	20	
其他农产品	万公斤	21	10.8
(三)项目区经济效益和社会效益	—	22	
项目区年直接受益农户数量	户	23	4108
项目区年直接受益农业人口数	人	24	13147
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	25	23.78
项目区公众满意度	百分比	26	100
(四)其他效益	—	27	
扩大良种种植面积	万亩	28	—
治理盐碱化土地面积	万亩	29	—
治理酸化土地面积	万亩	30	—
治理沙化土地面积	万亩	31	—
控制水土流失面积	万亩	32	—
项目区土地流转面积	万亩	33	—
项目区引进新型农业经营主体个数	个	34	—
其中：农业龙头企业个数	个	35	—
其中：农民合作组织个数	个	36	—
其中：家庭农场个数	个	37	—
其中：种粮大户个数	个	38	—

单项工程计划表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县鲇鱼须镇普贤村高标准农田建设项目（二〇二二年示范）

序号	明细措施名称	工程名称	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
						合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投劳折资	其它资金
I	I	总投资				1824.86	1529.86	295.00			
第一部分	第一部分	田块整治工程				269.91	269.91				
1		耕作田块修筑工程				269.91	269.91				
1.1		条田				269.91	269.91				
1.1.1		鲇鱼须镇				269.91	269.91				
1.1.1.1		普贤村				269.91	269.91				
1.1.1.1.1	TZ01	鲇鱼须镇普贤村田块修筑	田块修筑、耕作层剥离和回填、细部平整	亩	1800.00	269.91	269.91				
第二部分	第二部分	农田地力提升工程				45.10	45.10				
1		土壤培肥工程				45.10	45.10				
1.1.1		施商品有机肥	施商品有机肥3905.00亩	亩	3905.00	39.05	39.05				
1.2.1		种植绿肥紫云英	种植绿肥紫云英550.00亩	亩	550.00	6.05	6.05				
第三部分	第三部分	灌溉与排水工程				911.30	616.30	295.00			
—		输配水工程				328.39	33.39	295.00			
(一)		明渠				328.39	33.39	295.00			
1	QG01	鲇鱼须镇普贤村六组1#灌渠	(2.3+0.5)*0.9, 现浇梯形	m	216.00	9.87		9.87			
2	QG02	鲇鱼须镇普贤村六组2#灌渠	(2.3+0.5)*0.9, 现浇梯形	m	577.00	21.29		21.29			
3	QG03	鲇鱼须镇普贤村六组3#灌渠	(2.3+0.5)*0.9, 现浇梯形	m	208.00	8.22		8.22			
4	QG04	鲇鱼须镇普贤村七组1#灌渠	(0.8+0.8)*0.8, 现浇矩形	m	434.00	13.85		13.85			
5	QG05	鲇鱼须镇普贤村七组2#灌渠	(2.6+0.4)*1.1, 现浇梯形	m	462.00	19.67		19.67			
6	QG06	鲇鱼须镇普贤村七组3#灌渠	(2.6+0.4)*1.1, 现浇梯形	m	417.00	17.53		17.53			
7	QG07	鲇鱼须镇普贤村八组1#灌渠	(2.3+0.5)*0.9, 现浇梯形	m	495.00	19.61		19.61			

8	QG08	鲇鱼须镇普贤村八组2#灌渠	(2.2+0.4)*0.9, 现浇梯形	m	656.00	23.98		23.98			
9	QG09-1	鲇鱼须镇普贤村八组3#灌渠-1	(4.9+1.5)*1.7, 现浇梯形	m	52.00	4.57		4.57			
10	QG09-2	鲇鱼须镇普贤村八组3#灌渠-2	(0.8+0.8)*0.8, 现浇矩形	m	660.00	21.19		21.19			
11	QG10	鲇鱼须镇普贤村八组4#灌渠	(0.5+0.5)*0.5, 现浇矩形	m	435.00	13.26		13.26			
12	QG11	鲇鱼须镇普贤村二组1#灌渠	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	467.00	19.05		19.05			
13	QG12	鲇鱼须镇普贤村二组2#灌渠	(2.2+0.4)*0.9, 现浇梯形	m	403.00	14.65		14.65			
14	QG13	鲇鱼须镇普贤村二组3#灌渠	(2+0.4)*0.8, 现浇梯形	m	318.00	13.11		13.11			
15	QG14-1	鲇鱼须镇普贤村二组4#灌渠-1	(2.8+0.8)*1, 现浇梯形	m	122.00	5.83		5.83			
16	QG14-2	鲇鱼须镇普贤村二组4#灌渠-2	(2+0.4)*0.8, 现浇梯形	m	356.00	14.90		14.90			
17	QG15-1	鲇鱼须镇普贤村一组1#灌渠-1	(1.8+0.4)*0.7, 现浇梯形	m	286.00	9.02		9.02			
18	QG15-2	鲇鱼须镇普贤村一组1#灌渠-2	(1.8+0.4)*0.7, 现浇梯形	m	130.00	5.16		5.16			
19	QG16	鲇鱼须镇普贤村一组2#灌渠	(2+0.4)*0.8, 现浇梯形	m	381.00	15.79		15.79			
20	QG17-1	鲇鱼须镇普贤村一组3#灌渠-1	(0.8+0.8)*0.8, 现浇矩形	m	367.00	11.95		11.95			
21	QG17-2	鲇鱼须镇普贤村一组3#灌渠-2	(0.5+0.5)*0.5, 现浇矩形	m	148.00	4.63		4.63			
22	QG18	鲇鱼须镇普贤村七组4#灌渠	(2.8+0.8)*1, 现浇梯形	m	200.00	9.25	1.38	7.87			
23	QG19	鲇鱼须镇普贤村七组5#灌渠	(2.4+0.6)*0.9, 现浇梯形	m	113.00	5.01	5.01				
24	QG20	鲇鱼须镇普贤村七组6#灌渠	(2.2+0.6)*0.8, 现浇梯形	m	77.00	3.64	3.64				
25	QG21	鲇鱼须镇普贤村七组7#灌渠	(2.3+0.5)*0.9, 现浇梯形	m	135.00	5.54	5.54				
26	QG22	鲇鱼须镇普贤村六组1#灌渠	(2.2+0.6)*0.8, 现浇梯形	m	163.00	6.80	6.80				
27	QG23	鲇鱼须镇普贤村六组2#灌渠	(2.2+0.4)*0.9, 现浇梯形	m	183.00	6.75	6.75				
28	QG24	鲇鱼须镇普贤村六组2#灌渠	(2.2+0.4)*0.9, 现浇梯形	m	141.00	4.28	4.28				
二		排水工程				578.07	578.07				
(一)		明沟				578.07	578.07				
1	QP01	鲇鱼须镇普贤村六组白家塌排渠	(9.45+3)*2.15, 生态连锁砖	m	3321.00	578.07	578.07				
三		管护公约牌	管护公约牌1座	座	1.00	1.03	1.03				
四		农药废弃物收集池	农药废弃物收集池20座	座	20.00	3.81	3.81				
第四部分	第四部分	田间道路工程				577.36	577.36				

1		机耕路				577.36	577.36				
1.1		硬化路				110.96	110.96				
1.1.1	JH01-1	鲇鱼须镇普贤村一组1#机耕路-1	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	160.00	9.15	9.15				
1.1.2	JH01-2	鲇鱼须镇普贤村一组1#机耕路-2	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	250.00	12.65	12.65				
1.1.3	JH02	鲇鱼须镇普贤村一组4#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	310.00	13.62	13.62				
1.1.4	JH03	鲇鱼须镇普贤村一组5#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	489.00	21.16	21.16				
1.2.6	JH04	鲇鱼须镇普贤村八组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	441.00	19.20	19.20				
1.2.7	JH05	鲇鱼须镇普贤村八组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽2.5m	m	793.00	35.17	35.17				
1.2		砂石路				466.40	466.40				
1.2.1	JS01	鲇鱼须镇普贤村六组机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	371.00	13.55	13.55				
1.2.2	JS02	鲇鱼须镇普贤村七组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	350.00	12.84	12.84				
1.2.3	JS03	鲇鱼须镇普贤村七组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	367.00	13.41	13.41				
1.2.4	JS04	鲇鱼须镇普贤村七组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	425.00	15.46	15.46				
1.2.5	JS05	鲇鱼须镇普贤村八组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	496.00	17.94	17.94				
1.2.8	JS06-1	鲇鱼须镇普贤村八组4#机耕路-1	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	225.00	8.15	8.15				
1.2.9	JS06-2	鲇鱼须镇普贤村八组4#机耕路-1	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	431.00	22.27	22.27				
1.2.10	JS07-1	鲇鱼须镇普贤村六组至八组1#机耕路-1	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1796.00	79.72	79.72				
1.2.11	JS07-2	鲇鱼须镇普贤村六组至八组1#机耕路-2	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	1593.00	58.15	58.15				
1.2.12	JS08	鲇鱼须镇普贤村六组至八组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	3374.00	123.31	123.31				
1.2.13	JS09	鲇鱼须镇普贤村二组1#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	330.00	17.13	17.13				
1.2.14	JS10	鲇鱼须镇普贤村二组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	164.00	6.00	6.00				
1.2.15	JS11	鲇鱼须镇普贤村二组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	468.00	24.17	24.17				
1.2.16	JS12	鲇鱼须镇普贤村一组2#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	385.00	19.92	19.92				
1.2.17	JS13	鲇鱼须镇普贤村一组3#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	266.00	13.70	13.70				
1.2.18	JS14	鲇鱼须镇普贤村七组4#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	66.00	2.52	2.52				
1.2.19	JS15	鲇鱼须镇普贤村七组5#机耕路	砂石路厚100mm, 宽2.5m	m	152.00	5.60	5.60				

农田建设项目投资和任务情况表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县鲇鱼须镇旗杆村高标准农田建设项目（二〇二二年）

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）		其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资（万元）	投资总额
栏次			1	2	3	4	
高标准农田建设项目	亩	1	4117.00	341.30			
一、土地平整		2		0.00			
1.田块修筑	亩	3					
2.耕作层剥离和回填	亩	4					
3.细部平整	亩	5					
二、土壤改良		6		41.00			
1.沙（黏）质土壤治理	亩	7					
2.酸化土壤治理	亩	8					
3.盐碱土壤治理	亩	9					
4.污染土壤修复	亩	10					
5.地力培肥	亩	11	4050.00	41.00			
三、灌溉和排水		12		287.60			
1.塘堰（坝）	座	13					
2.小型拦河坝	座	14					
3.农用井	座	15					
4.小型集雨设施	座	16					
5.泵站	座	17					
6.疏浚沟渠	公里	18					
7.衬砌明渠（沟）	公里	19	2.46	287.60			
8.排水暗渠（管）	公里	20					
9.渠系建筑物		21		0.00			
其中：水闸	个	22					
渡槽	个	23					
倒虹吸	个	24					
农桥	个	25					
涵洞	个	26					
跌水	个	27					
其它	个	28					
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29					
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30					
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31					
13.其他水利措施		32					
四、田间道路		33		0.00			
1.机耕路	公里	34					
其中：硬化道路	公里	35					
2.生产路	公里	36					
3.其他田间道路	公里	37					
五、农田防护与生态环境保护		38		5.50			
1.农田林网工程	米	39	710.00	5.50			
2.岸坡防护工程	米	40					
3.沟道治理工程	米	41					
4.坡面防护工程	米	42					
六、农田输配电		43		0.00			
1.10kv以下的高压输电线路	公里	44					
2.低压输电线路	公里	45					
3.变压器	台	46					
4.配电箱（屏）	处	47					
七、科技推广措施		48		7.20			
1.技术培训	人次	49					
2.仪器设备	件	50	24.00	7.20			
3.耕地质量监测	处	51					
八、其他工作及措施		52		0.00			
1.项目管理费		53					
2.其他费用		54		0.00			
（1）设计费		54					
（2）监理费		56					

农田建设项目预期效益表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县鲇鱼须镇旗杆村高标准农田建设项目（二〇二二—二〇二四年）

项目名称	单位	行次	数值
(一)农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	—
其中，新增水田面积	亩	3	—
新增耕地平均增加等级	级	4	1.33
新增和改善灌溉达标面积	万亩	5	0.4117
新增和改善排水达标面积	万亩	6	0.65
新增节水灌溉面积	万亩	7	0.4117
其中：高效节水灌溉面积	万亩	8	—
年节约水量	万立方米	9	30.88
灌溉水利用率提高	百分比	10	26.5
增加农田林网防护面积	万亩	11	0.0142
增加机耕面积	万亩	12	—
农业综合机械化提高值	百分比	13	—
道路通达率	百分比	14	97
蓄水池容量	万立方米	15	
(二)年新增主要农产品生产能力	—	16	
粮食	万公斤	17	281.6
棉花	万公斤	18	
油料	万公斤	19	
糖料	万公斤	20	
其他农产品	万公斤	21	
(三)项目区经济效益和社会效益	—	22	
项目区年直接受益农户数量	户	23	3242
项目区年直接受益农业人口数	人	24	10376
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	25	136.9
项目区公众满意度	百分比	26	100
(四)其他效益	—	27	
扩大良种种植面积	万亩	28	—
治理盐碱化土地面积	万亩	29	—
治理酸化土地面积	万亩	30	—
治理沙化土地面积	万亩	31	—
控制水土流失面积	万亩	32	—
项目区土地流转面积	万亩	33	—
项目区引进新型农业经营主体个数	个	34	—
其中：农业龙头企业个数	个	35	—
其中：农民合作组织个数	个	36	—
其中：家庭农场个数	个	37	—
其中：种粮大户个数	个	38	—

单项工程计划表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县鲇鱼须镇旗杆村高标准农田建设项目（二〇二二年）

序号	明细措施名称	工程名称	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
						合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投劳折资	其它资金
I	I	总投资				341.30					
第一部分	第一部分	田块整治工程									
第二部分	第二部分	农田地力提升工程				41.00					
1		土壤培肥工程				41.00					
1.1.1		施商品有机肥	施商品有机肥3550.00亩	亩	3550.00	35.50					
1.2.1		种植绿肥紫云英	种植绿肥紫云英500.00亩	亩	500.00	5.50					
第三部分	第三部分	灌溉与排水工程				287.60					
1		输配水工程				113.49					
1.1		旗杆村				113.49					
1.1.1	QG01	鲇鱼须镇旗杆村旗杆八组1#灌渠	(2.1+0.5)*0.8, 现浇梯形	m	199.00	11.70					
1.1.2	QG02	鲇鱼须镇旗杆村旗杆八组2#灌渠	(2.6+0.4)*1.1, 现浇梯形	m	391.00	17.42					
1.1.3	QG03-1	鲇鱼须镇旗杆村旗杆二组灌渠-1	(4+1.4)*1.3, 现浇梯形	m	113.00	8.48					
1.1.4	QG03-2	鲇鱼须镇旗杆村旗杆二组灌渠-2	(8.38+3.7)*2.34, 生态连锁砖	m	302.00	52.19					
1.1.5	QG04	鲇鱼须镇旗杆村旗杆五组灌渠	(2.1+0.5)*0.8, 现浇梯形	m	211.00	8.72					
1.1.6	QG05	鲇鱼须镇旗杆村天鹅二组灌渠	(2.9+0.7)*1.1, 现浇梯形	m	261.00	14.97					
2		排水工程				174.11					
2.1		旗杆村				174.11					
2.1.1	QP01	鲇鱼须镇旗杆村旗杆六组排渠	(7.1+3.7)*1.7, 生态连锁砖	m	981.00	174.11					
第四部分	第四部分	田间道路工程									
第五部分	第五部分	农田防护与生态环境保护工程				5.50					
1		护路护沟护坡护岸林	种植桂花树（胸径10cm）71棵	棵	71.00	5.50					

农田建设项目投资和任务情况表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县章华镇三河村高标准农田建设项目（二〇二二年）

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）		其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资（万元）	投资总额
栏次			1	2	3	4	
高标准农田建设项目	亩	1	4774.00	397.64			
一、土地平整		2		0.00			
1.田块修筑	亩	3					
2.耕作层剥离和回填	亩	4					
3.细部平整	亩	5					
二、土壤改良		6		47.56			
1.沙（黏）质土壤治理	亩	7					
2.酸化土壤治理	亩	8					
3.盐碱土壤治理	亩	9					
4.污染土壤修复	亩	10					
5.地力培肥	亩	11	4698.00	47.56			
三、灌溉和排水		12		232.81			
1.塘堰（坝）	座	13					
2.小型拦河坝	座	14					
3.农用井	座	15					
4.小型集雨设施	座	16					
5.泵站	座	17	4.00	73.29			
6.疏浚沟渠	公里	18	1.30	6.52			
7.衬砌明渠（沟）	公里	19	1.15	153.00			
8.排水暗渠（管）	公里	20					
9.渠系建筑物		21		0.00			
其中：水闸	个	22					
渡槽	个	23					
倒虹吸	个	24					
农桥	个	25					
涵洞	个	26					
跌水	个	27					
其它	个	28					
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29					
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30					
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31					
13.其他水利措施		32					
四、田间道路		33	2.57	106.08			
1.机耕路	公里	34	2.57	6.53			
其中：硬化道路	公里	35	1.97	99.55			
2.生产路	公里	36					
3.其他田间道路	公里	37					
五、农田防护与生态环境保护		38		2.79			
1.农田林网工程	米	39	360.00	2.79			
2.岸坡防护工程	米	40					
3.沟道治理工程	米	41					
4.坡面防护工程	米	42					
六、农田输配电		43		0.00			
1.10kv以下的高压输电线路	公里	44					
2.低压输电线路	公里	45					
3.变压器	台	46					
4.配电箱（屏）	处	47					
七、科技推广措施		48		8.40			
1.技术培训	人次	49					
2.仪器设备	台、件	50	28.00	8.40			
3.耕地质量监测	处	51					
八、其他工作及措施		52		0.00			
1.项目管理费		53					
2.其他费用		54		0.00			
（1）设计费		54					
（2）监理费		56					

农田建设项目预期效益表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县章华镇三河村高标准农田建设项目（二〇二二年）

项目名称	单位	行次	数值
(一)农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	—
其中，新增水田面积	亩	3	—
新增耕地平均增加等级	级	4	1
新增和改善灌溉达标面积	万亩	5	0.4774
新增和改善排水达标面积	万亩	6	0.261
新增节水灌溉面积	万亩	7	0.4774
其中：高效节水灌溉面积	万亩	8	—
年节约水量	万立方米	9	38.19
灌溉水利用率提高	百分比	10	26.5
增加农田林网防护面积	万亩	11	0.0072
增加机耕面积	万亩	12	0.06
农业综合机械化提高值	百分比	13	4
道路通达率	百分比	14	100
蓄水池容量	万立方米	15	
(二)年新增主要农产品生产能力	—	16	
粮食	万公斤	17	326.5
棉花	万公斤	18	
油料	万公斤	19	
糖料	万公斤	20	
其他农产品	万公斤	21	
(三)项目区经济效益和社会效益	—	22	
项目区年直接受益农户数量	户	23	3759
项目区年直接受益农业人口数	人	24	12030
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	25	158.73
项目区公众满意度	百分比	26	98
(四)其他效益	—	27	
扩大良种种植面积	万亩	28	—
治理盐碱化土地面积	万亩	29	—
治理酸化土地面积	万亩	30	—
治理沙化土地面积	万亩	31	—
控制水土流失面积	万亩	32	—
项目区土地流转面积	万亩	33	—
项目区引进新型农业经营主体个数	个	34	—
其中：农业龙头企业个数	个	35	—
其中：农民合作组织个数	个	36	—
其中：家庭农场个数	个	37	—
其中：种粮大户个数	个	38	—

单项工程计划表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县章华镇三河村高标准农田建设项目（二〇二二年）

序号	明细措施名称	工程名称	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
						合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投劳折资	其它资金
I	I	总投资				397.64	397.64				
第一部分	第一部分	田块整治工程									
第二部分	第二部分	农田地力提升工程				47.56	47.56				
一		土壤培肥工程				47.56	47.56				
(一)		施商品有机肥	施商品有机肥4118.00亩	亩	4118.00	41.18	41.18				
(二)		种植绿肥紫云英	种植绿肥紫云英580.00亩	亩	580.00	6.38	6.38				
第三部分	第三部分	灌溉与排水工程				232.81	232.81				
一		小型水源工程				73.29	73.29				
(一)		小型泵站				73.29	73.29				
1	DG01	章华镇三河村朱家一组泵站	新建泵房，配套水泵机组，装机容量22kW	处	1.00	18.65	18.65				
2	DG02	章华镇三河村朱家三组泵站	重建泵房，配套水泵机组，装机容量22kW	处	1.00	18.32	18.32				
3	DG03	章华镇三河村朱家九组1#泵站	新建泵房，配套水泵机组，装机容量18.5kW	处	1.00	17.66	17.66				
4	DG04	章华镇三河村朱家四组2#泵站	重建泵房，配套水泵机组，装机容量22kW	处	1.00	18.65	18.65				
二		排水工程				153.00	153.00				
(一)		明沟				153.00	153.00				
1	QP01	章华镇三河村三河1#排渠	(6.58+2.9)*1.84,生态连锁砖	m	1149.67	153.00	153.00				
三		渠道疏浚工程				6.52	6.52				
(一)	QZ01	章华镇三河村鱼口8组排渠	清淤	m	1300.00	6.52	6.52				
1	QZ01-1	章华镇三河村鱼口8组排渠-1	(13.0+3.0)*3.0,清淤	m	1000.00	5.92	5.92				
2	QZ01-2	章华镇三河村鱼口8组排渠-2	(7.7+1.0)*2.3,清淤	m	300.00	0.60	0.60				
第四部分	第四部分	田间道路工程				106.08	106.08				

农田建设项目投资和任务情况表

编制单位：岳阳市农业农村局农业农村局

项目名称：岳阳市华容县东山镇长岗庙村高标准农田建设项目（二〇

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）		其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资（万元）	投资总额
栏次			1	2	3	4	
高标准农田建设项目	亩	1	715.00	133.94			
一、土地平整		2		37.97			
1.田块修筑	亩	3	150.40	13.19			
2.耕作层剥离和回填	亩	4	150.40	21.52			
3.细部平整	亩	5	150.40	3.26			
二、土壤改良		6		6.56			
1.沙（黏）质土壤治理	亩	7					
2.酸化土壤治理	亩	8					
3.盐碱土壤治理	亩	9					
4.污染土壤修复	亩	10					
5.地力培肥	亩	11	648.00	6.56			
三、灌溉和排水		12		40.07			
1.塘堰（坝）	座	13	2.00	11.36			
2.小型拦河坝	座	14					
3.农用井	座	15					
4.小型集雨设施	座	16					
5.泵站	座	17					
6.疏浚沟渠	公里	18	0.35	1.80			
7.衬砌明渠（沟）	公里	19	1.83	26.91			
8.排水暗渠（管）	公里	20					
9.渠系建筑物		21		0.00			
其中：水闸	个	22					
渡槽	个	23					
倒虹吸	个	24					
农桥	个	25					
涵洞	个	26					
跌水	个	27					
其它	个	28					
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29					
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30					
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31					
13.其他水利措施		32					
四、田间道路		33	1.77	48.14			
1.机耕路	公里	34	1.77	48.14			
其中：硬化道路	公里	35	0.70	29.94			
2.生产路	公里	36					
3.其他田间道路	公里	37					
五、农田防护与生态环境保护		38		0.00			
1.农田林网工程	米	39					
2.岸坡防护工程	米	40					
3.沟道治理工程	米	41					
4.坡面防护工程	米	42					
六、农田输配电		43		0.00			
1.10kv以下的高压输电线路	公里	44					
2.低压输电线路	公里	45					
3.变压器	台	46					
4.配电箱（屏）	处	47					
七、科技推广措施		48		1.20			
1.技术培训	人次	49					
2.仪器设备	台、件	50	4.00	1.20			
3.耕地质量监测	处	51					
八、其他工作及措施		52		0.00			
1.项目管理费		53					
2.其他费用		54		0.00			
（1）设计费		54					
（2）监理费		56					

农田建设项目预期效益表

编制单位：华容县农业农村局

项目名称：岳阳市华容县东山镇长岗庙村高标准农田建设项目（二〇二二年

项目名称	单位	行次	数值
(一)农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	—
其中，新增水田面积	亩	3	—
新增耕地平均增加等级	级	4	1.33
新增和改善灌溉达标面积	万亩	5	0.0715
新增和改善排水达标面积	万亩	6	—
新增节水灌溉面积	万亩	7	0.0715
其中：高效节水灌溉面积	万亩	8	—
年节约水量	万立方米	9	5.36
灌溉水利用率提高	百分比	10	28.5
增加农田林网防护面积	万亩	11	—
增加机耕面积	万亩	12	0.0265
农业综合机械化提高值	百分比	13	12
道路通达率	百分比	14	100
蓄水池容量	万立方米	15	
(二)年新增主要农产品生产能力	—	16	
粮食	万公斤	17	48.9
棉花	万公斤	18	
油料	万公斤	19	
糖料	万公斤	20	
其他农产品	万公斤	21	
(三)项目区经济效益和社会效益	—	22	
项目区年直接受益农户数量	户	23	563
项目区年直接受益农业人口数	人	24	1803
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	25	23.78
项目区公众满意度	百分比	26	98
(四)其他效益	—	27	
扩大良种种植面积	万亩	28	—
治理盐碱化土地面积	万亩	29	—
治理酸化土地面积	万亩	30	—
治理沙化土地面积	万亩	31	—
控制水土流失面积	万亩	32	—
项目区土地流转面积	万亩	33	—
项目区引进新型农业经营主体个数	个	34	—
其中：农业龙头企业个数	个	35	—
其中：农民合作组织个数	个	36	—
其中：家庭农场个数	个	37	—
其中：种粮大户个数	个	38	—

单项工程计划表

编制单位：厦门仁铭工程顾问有限公司

项目名称：岳阳市华容县东山镇长岗庙村高标准农田建设项目（二〇二二年）

序号	明细措施名称	工程名称	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
						合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投劳折资	其它资金
I	I	总投资				133.94	133.94				
第一部分	第一部分	田块整治工程				37.97	37.97				
一		耕作田块修筑工程				37.97	37.97				
(一)		条田				37.97	37.97				
1		东山镇				37.97	37.97				
1.1		长岗庙村				37.97	37.97				
1.1.1	TZ01	长岗庙村先红8组田块修筑	田块修筑、耕作层剥离和回填、细部平整	亩	150.40	37.97	37.97				
第二部分	第二部分	农田地力提升工程				6.56	6.56				
一		土壤培肥工程				6.56	6.56				
(一)		施商品有机肥	施商品有机肥568.00亩	亩	568.00	5.68	5.68				
(二)		种植绿肥紫云英	种植绿肥紫云英80.00亩	亩	80.00	0.88	0.88				
第三部分	第三部分	灌溉与排水工程				40.07	40.07				
一		小型水源工程				11.36	11.36				
(一)		塘堰（坝）		座	1.00	11.36	11.36				
1	EK01	东山镇长岗庙村先红8组王家堰	清淤厚0.9m，共计2186m ³	座	1.00	10.07	10.07				
2	EK02	东山镇长岗庙村先红8组董家堰	清淤厚0.8m，共计555m ³	座	1.00	1.29	1.29				
二		输配水工程				28.71	28.71				
(一)		明渠				28.71	28.71				
1		疏浚清淤渠道				1.80	1.80				
1.1	QZ01	东山镇长岗庙村先红8组1#灌渠	(1+0.6)*0.8,清淤	m	350.00	1.80	1.80				
2		衬砌渠道				26.32	26.32				

农田建设项目投资和任务情况表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县万庾镇兔湖垸村高标准农田建设项目（二〇二二年）

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）		其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资（万元）	投资总额
栏次			1	2	3	4	
高标准农田建设项目	亩	1	1926.00	391.16			
一、土地平整		2		0.00			
1.田块修筑	亩	3					
2.耕作层剥离和回填	亩	4					
3.细部平整	亩	5					
二、土壤改良		6		18.04			
1.沙（黏）质土壤治理	亩	7					
2.酸化土壤治理	亩	8					
3.盐碱土壤治理	亩	9					
4.污染土壤修复	亩	10					
5.地力培肥	亩	11	1782.00	18.04			
三、灌溉和排水		12		251.00			
1.塘堰（坝）	座	13					
2.小型拦河坝	座	14					
3.农用井	座	15					
4.小型集雨设施	座	16					
5.泵站	座	17	2.00	36.61			
6.疏浚沟渠	公里	18	3.61	62.67			
7.衬砌明渠（沟）	公里	19	3.70	123.67			
8.排水暗渠（管）	公里	20	0.44	15.17			
9.渠系建筑物		21		12.88			
其中：水闸	个	22					
渡槽	个	23					
倒虹吸	个	24					
农桥	个	25	1.00	12.88			
涵洞	个	26					
跌水	个	27					
其它	个	28					
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29					
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30					
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31					
13.其他水利措施		32					
四、田间道路		33	3.30	116.88			
1.机耕路	公里	34	3.30	116.88			
其中：硬化道路	公里	35	2.12	103.43			
2.生产路	公里	36					
3.其他田间道路	公里	37					
五、农田防护与生态环境保护		38		1.94			
1.农田林网工程	米	39	250.00	1.94			
2.岸坡防护工程	米	40					
3.沟道治理工程	米	41					
4.坡面防护工程	米	42					
六、农田输配电		43		0.00			
1.10kv以下的高压输电线路	公里	44					
2.低压输电线路	公里	45					
3.变压器	台	46					
4.配电箱（屏）	处	47					
七、科技推广措施		48		3.30			
1.技术培训	人次	49					
2.仪器设备	件	50	11.00	3.30			
3.耕地质量监测	处	51					
八、其他工作及措施		52		0.00			
1.项目管理费		53					
2.其他费用		54		0.00			
（1）设计费		54					
（2）监理费		56					

农田建设项目预期效益表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县万庾镇兔湖垸村高标准农田建设项目（二〇二二年

项目名称	单位	行次	数值
(一)农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	—
其中，新增水田面积	亩	3	—
新增耕地平均增加等级	级	4	1
新增和改善灌溉达标面积	万亩	5	0.1926
新增和改善排水达标面积	万亩	6	—
新增节水灌溉面积	万亩	7	0.1926
其中：高效节水灌溉面积	万亩	8	—
年节约水量	万立方米	9	14.44
灌溉水利用率提高	百分比	10	28.5
增加农田林网防护面积	万亩	11	0.005
增加机耕面积	万亩	12	0.06
农业综合机械化提高值	百分比	13	10
道路通达率	百分比	14	100
蓄水池容量	万立方米	15	
(二)年新增主要农产品生产能力	—	16	
粮食	万公斤	17	131.7
棉花	万公斤	18	
油料	万公斤	19	
糖料	万公斤	20	
其他农产品	万公斤	21	
(三)项目区经济效益和社会效益	—	22	
项目区年直接受益农户数量	户	23	1516
项目区年直接受益农业人口数	人	24	4853
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	25	51.99
项目区公众满意度	百分比	26	100
(四)其他效益	—	27	
扩大良种种植面积	万亩	28	—
治理盐碱化土地面积	万亩	29	—
治理酸化土地面积	万亩	30	—
治理沙化土地面积	万亩	31	—
控制水土流失面积	万亩	32	—
项目区土地流转面积	万亩	33	—
项目区引进新型农业经营主体个数	个	34	—
其中：农业龙头企业个数	个	35	—
其中：农民合作组织个数	个	36	—
其中：家庭农场个数	个	37	—
其中：种粮大户个数	个	38	—

单项工程计划表

编制单位：岳阳市农业农村局

项目名称：岳阳市华容县万庾镇兔湖垸村高标准农田建设项目（二〇二二年）

序号	明细措施名称	工程名称	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
						合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投劳折资	其它资金
I	I	总投资				391.16	391.16				
第一部分	第一部分	田块整治工程									
第二部分	第二部分	农田地力提升工程				18.04	18.04				
1		土壤培肥工程				18.04	18.04				
1.1		施商品有机肥	施商品有机肥1562.00亩	亩	1562.00	15.62	15.62				
1.2		种植绿肥紫云英	种植绿肥紫云英220.00亩	亩	220.00	2.42	2.42				
第三部分	第三部分	灌溉与排水工程				251.00	251.00				
1		小型水源工程				36.61	36.61				
1.1		小型泵站				36.61	36.61				
1.1.1	DG01	万庾镇兔湖垸村新生5组泵站	新建泵房，配套水泵机组，装机容量22kW	处	1.00	18.26	18.26				
1.1.2	DG02	万庾镇兔湖垸村新生1组泵站	新建泵房，配套水泵机组，装机容量18.5kW	处	1.00	18.35	18.35				
2		疏浚沟渠				62.67	62.67				
2.1	QZ01	万庾镇兔湖垸排渠	(6.0+4.0)*2.5,清淤	m	1628.00	28.38	28.38				
2.2	QZ02	万庾镇兔湖垸8-10组1#排渠	(6.0+4.0)*2.5,清淤	m	1132.00	19.73	19.73				
2.3	QZ03	万庾镇兔湖垸8-10组2#排渠	(6.0+4.0)*2.5,清淤	m	455.00	7.93	7.93				
2.4	QZ04	万庾镇兔湖垸村新生5组1#灌渠	(4+3.3)*2.3,清淤	m	395.00	6.62	6.62				
3		输配水工程				123.67	123.67				
3.1		明渠				123.67	123.67				
3.1.1	QG01	万庾镇兔湖垸村新生5组2#灌渠	(1+0.5)*0.5,现浇梯形	m	403.00	11.21	11.21				
3.1.2	QG02	万庾镇兔湖垸村新生5组3#灌渠	(3+1)*1,现浇梯形	m	403.00	24.60	24.60				
3.1.3	QG03	万庾镇兔湖垸村新生5组4#灌渠	(0.8+0.4)*0.4,现浇梯形	m	256.00	6.90	6.90				

3.1.4	QG04	万庾镇兔湖垸村新生5组5#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	256.00	6.86	6.86				
3.1.5	QG05	万庾镇兔湖垸村新生5组6#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	211.00	6.01	6.01				
3.1.6	QG06	万庾镇兔湖垸村新生5组7#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	211.00	5.96	5.96				
3.1.7	QG07	万庾镇兔湖垸村新生5组8#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	111.00	3.30	3.30				
3.1.8	QG08	万庾镇兔湖垸村新生5组9#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	405.00	9.91	9.91				
3.1.9	QG09	万庾镇兔湖垸村新生5组10#灌渠	(1.2+0.6)*0.6, 现浇梯形	m	225.00	8.80	8.80				
3.1.10	QG10	万庾镇兔湖垸村新生1组1#灌渠	(0.8+0.8)*0.6, 现浇矩形	m	246.00	7.77	7.77				
3.1.11	QG11	万庾镇兔湖垸村新生1组2#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	333.00	8.06	8.06				
3.1.12	QG12	万庾镇兔湖垸村新生1组3#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	126.00	3.29	3.29				
3.1.13	QG13	万庾镇兔湖垸村新生1组4#灌渠	(0.8+0.4)*0.4, 现浇梯形	m	285.00	7.11	7.11				
3.1.14	QG14	万庾镇兔湖垸村新生2组灌渠	(2.8+0.8)*1, 现浇梯形	m	230.00	13.90	13.90				
4		渠系建筑物工程				12.88	12.88				
4.1		农桥				12.88	12.88				
4.1.1	QJ01	万庾镇兔湖垸村新生1组机耕桥	新建机耕桥	座	1.00	12.88	12.88				
5		田间灌溉工程				15.17	15.17				
5.1		管道输水灌溉				15.17	15.17				
5.1.1	GX01	兔湖垸村新生5组节水灌溉	低压管灌10.5亩			15.17	15.17				
第四部分	第四部分	田间道路工程				116.89	116.89				
1		机耕路				116.89	116.89				
1.1		硬化路				103.43	103.43				
1.1.1	JH01	万庾镇兔湖垸村新生5组1#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	403.00	20.32	20.32				
1.1.2	JH02	万庾镇兔湖垸村新生5组2#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	113.00	5.41	5.41				
1.1.3	JH03	万庾镇兔湖垸村新生5组3#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	301.00	15.03	15.03				
1.1.4	JH04	万庾镇兔湖垸村新生5组4#机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	225.00	11.05	11.05				
1.1.5	JH05	万庾镇兔湖垸村新生2组机耕路	C30砼路面厚200mm, 宽3m	m	682.00	34.12	34.12				

